

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ  
РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА  
Број: 96-00-00009/2013-01  
12.02.2013. године  
Београд

ДНЕВНЕ НОВИНЕ "АЛО"  
- Сања Ђорђевић-

БЕОГРАД

У складу са чланом 16. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, а у вези са вашим захтевом од 12.02.2013. године да вам се доставе информације на ваша питања у вези реконструкције фонтане испред палате „Србија“, обавештавамо Вас следеће.

У вези са вашим питањем о пројекту реконструкције фонтане обавештавамо вас да је пројектну документацију за реконструкцију фонтане на платоу Палате Србија израдила фирма „Србија пројект“ у периоду 2004. – 2005. године, и то:

1. Свеска 1 – Архитектонски и хидрограђевински део
2. Свеска 2 – Хидротехнички део
3. Свеска 3 – Електро део

Предрачунска пројектантска вредност радова износила је: 74.129.371,00 динара

Ревизију и прихватање техничке документације је извршио:  
Институт за водопривреду Јарослав Черни из Београда.

Реализацији радова по припремљеној техничкој документацији није се могло приступити, јер нису била обезбеђена потребна средства.

У склопу одржавања важних активности државног врха крајем 2008. године предузете су хитне активности на успостављању функционалности рада постојеће опреме у фонтани која је била у јако лошем техничком стању. Са видним оштећењима у грађевинском смислу, делимичним пумпним погоном и без светлосних арматура је била предвиђена за генералну реконструкцију па током 2008. године није пуштана у рад.

Након санационих радова, који је био усмерен на санирању највидљивијих грађевинских оштећења и оспособљавању било каквог рада пумпног погона у задатим околностима, фонтана је пуштена у рад и убрзо искључена због зимског периода.

У складу са расположивим финансијским средствима, након 5 година, у периоду 2010-2012. године у више фаза вршени су радови на генералној санацији и обнављању њене функције са материјалима, модернизованом опремом и лед расветом, у складу са решењима која су одговарала времену извођења радова, јер постојеће стање фонтане је било неодрживо и неисплативо за даља улагања по принципу текућег одржавања.

*Стање фонтане пре санације:*

Демонтирана инсталација осветљења (око 550 светиљки)  
Завршна облога корита (мозаик плочице) скинута током 90-тих прошлог века  
Дилатациони спојеви пропуштају воду  
Део цевног развода са млазницама демонтиран  
Већи део емп – пумпи демонтиран (само 5 је у какво таквом раду од укупно 39)  
Ободни венац од мермерних плоча, оронуо и попуцао  
Електроенергетски развод непоуздан и ван функције  
Разводни ормани и елементи у њему нагрижени корозијом

*Радови на санацији фонтане (извођени у више фаза)*

*Прва фаза /2010./*

- израда нових шахтова (3) за смештај пумпног постројења
- замена оронулог венца обода фонтане
- санација цурења на дилатационим спојевима
- санација водоводних прикључака и одвода за пражњење фонтане
- израда цевног развода између шахтова и фонтане
- полагање инсталационих цеви за полагање каблова између новоизграђених шахтова и постојећег окна за енергетику и аутоматику фонтане

*Друга фаза /2011./*

- обијање зидне облоге корита фонтане
- израда кошуљице за полагање цевног развода
  - израда цевног развода са млазницама у кориту фонтане
  - израда носача за монтажу светиљки
  - израда подлоге за израду хидроизолације
  - израда хидроизолације
  - постављање мозаик керамичких плочица
  - инсталирање пумпи (19) у шахтовима
  - израда електричних инсталација за напајање пумпи
  - израда разводних ормана енергетике и аутоматике са фреквентним регулаторима са софтверском подршком за аутоматски режим рада фонтане (фонтана пуштена у функцију)

Трећа фаза /2012./

- израда електричне инсталације за напајање светиљки
  - уградња РГБ ЛЕД светиљки (око 300)
    - израда разводних ормана енергетике и аутоматике са ДМХ драјверима и софтверском подршком за комплетан аутоматски режим рада фонтане са светлима
- (фонтана пуштена у трајан аутоматски рад са ЛЕД расветом)

У извођењу радова су учествовали:

- Грађевинско предузеће „Морава ин“ – АГ и хидротехнички део
- „Економист електро“ и „Енерготехника – Јужна Бачка“ – електромоторни погон
- „S&R Magma“ и „МС Corona“ – расвета

Стручни надзор над извођењем радова је вршио Саобраћајни институт ЦИП. Стручно техничке и консултантске услуге током реконструкције је вршио Грађевински факултет Универзитета у Београду.

За реконструкцију фонтане планирана су и обезбеђена средства буџетом за 2010, 2011 и 2012. годину.

Поступак реконструкције фонтане спроведен је у складу са одредбама Закона о јавним набавкама.

Управа за заједничке послове републичких органа на основу јавног позива спровела је прву фазу рестриктивног поступка (број 4/2010) из разлога што грађевинско занатски радови у објектима републичких органа могу бити изведени од стране ограниченог броја понуђача с обзиром на техничку, кадровску и финансијску оспособљеност а није могуће да се исти планирају са становишта обима и времена.

Призната је квалификација подносиоцима пријава и састављена је Листа кандидата коју чине:

1.	ГП „МОРАВА ИН“, Призренска 4, Крушевац
2.	Група подносилаца пријаве коју чине: „РАТКО МИТРОВИЋ ДЕДИЊЕ“ д.о.о., Кружни пут 125, Београд; „TRACO INVEST“ д.о.о., Сурчински пут 1ж, Нови Београд и „ОРНАМЕНТ ИНВЕСТИНЖЕЊЕРИНГ“ д.о.о., Ребеке Вест 102, Београд
3.	Група подносилаца пријаве коју чине: „ТЕРМОМОНТ“ д.о.о., Браће Недића 1, Београд и „ЕНЕРГОМОНТАЖА“ АД, Булевар Краља Александра 79, Београд

Реконструкцију фонтане Управа за заједничке послове републичких органа је спровела у другој фази рестриктивног поступка достављањем позива кандидатима којима је призната квалификација.

Што се тиче вашег питања на основу којих критеријума је извршен избор извођача радова обавештавамо вас да је у другој фази рестриктивног поступка примењен критеријум најниже понуђене цене.

У вези вашег питања о додатним радовима обавештавамо вас да су у току извођења таквих радова уобичајене измене и допуне техничких решења предвиђених основним пројектом а посебно при реконструкцијама и адаптацијама постојећих објеката, како у количини предвиђених радова тако и у скривеним недостацима објеката које пројектант није могао сагледати током израде основног пројекта

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ  
ЗА ПОСТУПАЊЕ ПО ЗАХТЕВУ



Небојша Кешељевић