РЕПУБЛИКА СРБИЈА
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПО ОВЛАШЋЕЊУ МИНИСТАРСТВА ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Предмет:	Извођење радова на адаптацији пословног простора на XVIII спрату објекта „Београђанка“ у Београду, улица Масарикова број 5 за потребе секретаријата Транспортне заједнице
Врста поступка:	Отворени поступак
Број јавне набавке:	**11/2018**

I

О П Ш Т И
ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Управа за заједничке послове републичких органа, овлашћена је, у складу са чланом 50. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) у даљем тексту ЗЈН, да спроведе поступак јавне набавке у име и за рачун Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, на основу Одлуке о спровођењу отвореног поступка јавне набавке од стране више наручилаца број 404-02-106/2018-02 од 12.07.2018. године.

2. Подаци о Наручиоцу:
- Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре,
- Београд, улица Немањина број 22-26,
- ПИБ 108510088,
- Матични број 17855212
- ЈБКЈС 14810
- **www.mgsi.gov.rs**

3. Врста поступка

Јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/2012,14/2015и 68/2015), у даљем тексту: ЗЈН.

4. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке је извођење радова на адаптацији пословног простора на XVIII спрату објекта „Београђанка“ у Београду, улица Масарикова број 5 за потребе секретаријата Транспортне заједнице.

5. Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења уговора о јавној набавци.

6. Рок за доношење одлуке о додели уговора

Одлука о додели уговора биће донета у року од 25 дана, од дана отварања понуда.

7. Контакт

Лице за контакт: Мила Сашић, телефон 011/2658-875.

II

П О Д А Ц И
О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Опис предмета набавке

Предмет јавне набавке је извођење радова на адаптацији пословног простора на XVIII спрату објекта „Београђанка“ у Београду, улица Масарикова број 5 за потребе секретаријата Транспортне заједнице.

Назив и ознака из општег речника: 45262700-8 – Адаптација зграда.

Врста и опис предмета јавне набавке саставни је део конкурсне документације.

III

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

1. Место и начин извођења радова

Место извођења радова је у Београду, улица Масарикова број 5 на XVIII спрату објекта „Београђанка“.

Понуђач је дужан да се придржава радног реда и правила за време извођења радова и боравка ангажованих лица на месту извођења радова; да за време извођења радова води грађевински дневник и сачини грађевинску књигу и исту овери код Наручиоца радова; као и да писмено извести Наручиоца о именованом руководиоцу градилишта.

Радови се на захтев наручиоца могу изводити и ван радног времена, викендом и празником, без права на увећање уговорених цена.

Понуђач је дужан да радове изведе у складу са важећим прописима, стандардима, правилима струке и узансама за ову врсту посла.

Наручилац је дужан да понуђачу обезбеди несметан приступ објекту и да именује вршиоце стручног надзора и о томе писмено извести понуђача.

2. Рок извођења радова

Понуђач је дужан да радове који су предмет јавне набавке изведе у року који не може бити дужи од 60 дана, од дана увођења у посао/уплате аванса.

3.Обилазак локације

Понуђач може, ради правилног припремања понуде и прецизнијег сагледавања услова и врсте радова који су предмет јавне набавке, да пре подношења понуде изврши обилазак локације и увид у расположиву пројектну документацију. Обилазак ће бити организован за сваког понуђача у различитом временском периоду. Особа за контакт: Снежана Шокчанић, контакт телефон: 064 8794-470.

4. Гаранција

Гаранција на изведене радове, уграђени материјал и опрему је минимум 24 месеца.

Гарантни рок тече од записничког пријема изведених радова.

5. Безбедносна провера

Понуђач коме буде додељен уговор дужан је да у року од 3 дана, од дана закључења уговора, достави Наручиоцу попуњен Упитник са идентификационим подацима лица и возила ангажованих на извођењу радова у складу са захтевима Министарства унутрашњих послова, ради безбедносне провере.

6. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета

Наручилац и понуђач ће записнички констатовати обим и квалитет изведених радова и уграђеног материјала.

У случају записнички утврђених недостатака у квалитету и обиму изведених радова, уграђеног матријала и опреме, понуђач мора исте отклонити најкасније у року од десет дана, од дана сачињавања записника о рекламацији, у супротном Наручилац задржава право да раскине уговор.

Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза овлашћено је да приликом записничке примопредаје предмета уговора прими средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року у складу са одредбама уговора.

7. Мере заштите

Понуђач је дужан да приликом извођења радова, примењује све потребне мере заштите у складу са одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“ број 101/2005, 91/2015 и 113/2017- и др. Закон)

IV

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (чл. 75. и 76. ЗЈН) И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

1. Обавезни услови (члан 75. ЗЈН)

Понуђач у поступку јавне набавке приликом подношења понуде мора доказати:

1.1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

Доказ за правно лице:	Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда;
Доказ за предузетнике:	Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно из одговарајућег регистра;

1.2. да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

Доказ за правно лице:	1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.
Доказ за предузетнике и за физичка лица :	Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда.	

1.3. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

Доказ за правно лице:	Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе према седишту понуђача да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;
Доказ за предузетнике:	Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе према седишту понуђача да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;
Доказ за физичко лице:	Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе према седишту понуђача да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;
Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда	

1.4. Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда;.

Доказ за правно лице:	Попуњена, потписана и оверена Изјава од стране понуђача која је саставни део конкурсне документације
Доказ за предузетнике:	
Доказ за физичко лице:	

2. ДОДАТНИ УСЛОВИ (ЧЛАН 76. ЗАКОНА)

2.1. Пословни капацитет

Укупна вредност изведених сличних радова у периоду од 01.01.2015. године, до датума објављивања позива за подношење понуде у овом поступку јавне набавке, треба да износи минимум 30.000.000,00 динара, без ПДВ-а од чега најмање 8.000.000,00 динара без ПДВ-а за наручиоце из члана 2. Закона о јавним набавкама.

Доказ за правно лице:	Вредност изведених радова који су предмет јавне набавке доказују се потврдом од референтних наручилаца – купаца са исказаним вредностима на Обрасцу бр. 1 или на другом обрасцу који садржи све захтеване податке и попуњавањем Списка референтних наручилаца **-Фотокопија прве стране окончане ситуације оверене од стране инвеститора**
Доказ за предузетнике:	
Доказ за физичко лице:	

2.1.1. Потрбно је да понуђач у понуди достави фотокопије важећих сертификата које је издало акредитационо тело и то:

- SRPS ISO 9001 систем менаџмента квалитетом или одговарајући;
- SRPS ISO 14001 систем управљања заштитом животне средине или одговарајући;
- SRPS OHSAS 18001 систем управљања здрављем и безбедности на раду или одговарајући;
- SRPS ISO/IEC 27001 систем менаџмента безбедношћу информација или одговарајући.

Доказ за правно лице:	- фотокопије наведених важећих сертификата које је издало акредитационо тело
Доказ за предузетнике:	
Доказ за физичко лице:	

2.2. Кадровски капацитет

Понуђач треба да располаже кадровским капацитетом и то:

- да има најмање по један запослени инжењер са важећим лиценцама ИКС-а:
- архитекта са лиценцом ИКС 400
- инжењер грађевине са лиценцом ИКС 410
- инжењер електротехнике са лиценцом ИКС 450 и 350
- инжењер електротехнике са лиценцом ИКС 453 и 353
- инжењер машинства са лиценцом ИКС 430

*****Услов ће бити задовољен и уколико једно запослено лице поседује више лиценци.*****

- најмање 25 запослених лица грађевинске, електро и машинске струке
- најмање 1 запослено лице које поседује уверење о стручној оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду које издаје Министарство рада и социјалне политике, Управа за безбедност и здравље на раду.

Запослено лице код понуђача је лице које је у радном односу код понуђача као и лице које је понуђач ангажовао по основу уговора о привременим и повременим пословима.

Доказ за правно лице: **Доказ за предузетнике:** **Доказ за физичко лице:**	**Копије обрасца М-3а, М** или други одговарајући образац, из којег се види да су запослена лица пријављена на пензијско осигурање, за сваког запосленог појединачно. Уколико у наведеним обрасцима није евидентиран профил стручне спреме, понуђачи су дужни да доставе други одговарајући доказ (фотокопија радне књижице, дипломе, доказ о додатној обучености за рад или преквалификацији). - **копије важећих лиценци** са потврдама Инжењерске коморе Србије из којих се види да одлуком Суда части издата лиценца није одузета као и да је измирена обавеза плаћања чланарине Комори (за сваког појединачно). - **копија Уверења** о положеном стручном испиту о практичној оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду.

3. Услови које мора да испуни понуђач ако извршење набавке делимично поверава подизвођачу

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу дужан је да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова Поглавље IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (члан 75. ЗЈН) И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА, тачка 1. Обавезни услови, подтачке 1), 2) и 3).

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Доказ:	Попуњена, потписана и оверена Изјава понуђача

4. Услови које мора да испуни сваки од понуђача из групе понуђача

Понуду може поднети група понуђача.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из Поглавља IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (члан 75. ЗЈН) И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА, тачка 1. Обавезни услови, подтачке 1), 2) и 3), а додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи:

1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Доказ:	Споразум понуђача доставити у понуди

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, осим ако другачије није одређено конкурсном документацијом.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора писмено затражити од понуђача чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да у року од пет дана од дана позива наручиоца достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном року не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Уколико је понуђач у складу са чланом 78. ЗЈН, уписан у регистар понуђача, није дужан да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова, ако наведе интернет страницу на којој су тражени подаци (докази) јавно доступни.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа ако наведе интернет страницу на којој су тражени подаци (докази) јавно доступни.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе. Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. ЈЗН, понуђач може уместо доказа да приложи своју писану изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или органом управе, јавним бележником (нотар) или другим надлежним органом те државе. Наведена изјава, уколико није издата на српском језику мора бити преведена на српски језик и оверена од стране судског тумача.

И З Ј А В А

којом понуђач: _____
(пословно име или скраћени назив понуђача)

из _____ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине.

Датум:_____

Потпис овлашћеног лица

М.П.

_____

И З Ј А В А

којом понуђач: _____
(пословно име или скраћени назив понуђача)

из _____ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да нема забрану обављања делатности које је на снази у време подношења понуде.

Напомена: Понуђач попуњава потписује и оверава Изјаву.

Датум:_____

Потпис овлашћеног лица

М.П.

_____

И З Ј А В А
(уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем)

којом понуђач_____
(пословно име или скраћени назив понуђача)

из _____ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да је ***подизвођач*** _____ из _____ поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине.

Напомена: У случају потребе Изјаву копирати

Датум:_____

Потпис овлашћеног лица

М.П.

_____

И З Ј А В А
(уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем)

којом понуђач_____
(пословно име или скраћени назив понуђача)

из _____ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу гарантује да

је ***подизвођач*** _____ из _____ нема забрану обављања

делатности које је на снази у време подношења понуде.

Напомена: Понуђач попуњава потписује и оверава Изјаву.

У случају потребе Изјаву копирати

Датум:_____

Потпис овлашћеног лица

М.П.

_____

И З Ј А В А

којом члан групе: _____
(пословно име или скраћени назив понуђача)

из _____ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, и заштити животне средине.

Напомена: Члан групе попуњава потписује и оверава Изјаву.

У случају потребе Изјаву копирати

Датум:_____

Потпис овлашћеног лица

М.П.

_____

И З Ј А В А

којом члан групе: _____
(пословно име или скраћени назив понуђача)

из _____ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да нема забрану обављања делатности које је на снази у време подношења понуде.

Напомена: Члан групе попуњава потписује и оверава Изјаву.

У случају потребе Изјаву копирати

Датум:_____

Потпис овлашћеног лица

М.П.

_____

Образац бр. 1

Назив референтног наручиоца: _____

Седиште: _____

Улица и број: _____

Телефон: _____

Матични број: _____

ПИБ: _____

У складу са чланом 77. став 2. тачка 2. подтачка 1) ЗЈН, достављамо вам

П О Т В Р Д У

којом потврђујемо да је _____

у периоду од 01.01.2015. године до објављивања позива у предметном поступку јавне набавке извео сличне радове, у укупној вредности од (словима: _____
_____) динара, без ПДВ-а.

Потврда се издаје на захтев _____
_____
ради учешћа у отвореном поступку јавне набавке **број 11/18** чији је предмет извођење радова на адаптацији пословног простора на XVIII спрату објекта „Београђанка“ у Београду, улица Масарикова број 5 за потребе секретаријата Транспортне заједнице

Место _____

Датум: _____

Референтни наручилац-купац

_____
(потпис и печат овлашћеног лица)

Напомена: **Образац потврде копирати и доставити за све наручиоце-купце из референтне листе**

Списак референтних наручилаца

Ред. бр.	Списак референтних наручилаца – купаца	Вредност изведених радова без ПДВ-а
	1	2
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
	У к у п н о:	

Потврде наручилаца које се прилажу као докази могу бити оригинали или копије.

НАПОМЕНА: - У случају већег броја референтних наручилаца-купаца ову табелу и образац бр. 1 – копирати.

Потпис овлашћеног лица

М.П.

_____

2.2. Кадровски капацитет

(уписати податке у табелу)

Ред. бр.	**Име и презиме запослених лица са лиценцом ИКС**	**Број лиценце ИКС**
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

Напомена: У случају потребе образац фотокопирати

Ред. бр.	**Име и презиме запослених лица грађевинске, електро и машинске струке**	**Профил стручне спреме**
1	2	
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		

Ред. бр.	**Име и презиме запослених лица грађевинске, електро и машинске струке**	**Профил стручне спреме**
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		
20.		
21.		
22.		
23.		
24.		
25.		

Ред. бр.	**Лице са положеним стручним испитом о практичној оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду.**	**Број уверења**
1	2	3
1.		

Напомена: У случају потребе образац фотокопирати

Потпис овлашћеног лица

М.П.

И З Ј А В А

У предметној јавној набавци подизвођачу _____из _____, делимично поверавам _____ % укупне вредности набавке, а што се односи на:

_____

_____

_____

_____

_____

Напомена: Проценат укупне вредности набавке који се поверава подизвођачу не може бити већи од 50 %. Понуђач је дужан да наведе део предмета набавке који ће се извршити преко подизвођача.

У случају потребе Изјаву копирати

Датум:_____

Потпис овлашћеног лица

М.П.

_____

V

УПУТСТВО
ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. Подаци о језику

Понуда мора бити сачињена на српском језику.

Сва документа у понуди морају бити на српском језику.

Уколико је документ на страном језику, мора бити преведен на српски језик и оверен од стране судског тумача.

2. Посебни захтеви наручиоца у погледу начина припремања понуде

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне документације.

Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани у целину и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Уколико понуду доставља група понуђача саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи:

1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Споразумом се уређују и друга питања која наручилац одреди конкурсном документацијом.

Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду.

Уколико понуду подноси група понуђача све обрасце потписује члан групе који ће бити носилац посла који подноси понуду и заступа групу понуђача пред наручиоцем. У том случају образац „Подаци о понуђачу“ се не попуњава. **Све Изјаве дате под материјалном и кривичном одговорношћу попуњавају, потписују и оверавају овлашћена лица свих чланова групе.**

3. Подношење понуде

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште.

Уколико понуђач понуду подноси путем поште мора да обезбеди да иста буде примљена од стране наручиоца до назначеног датума и часа.

Понуде се достављају у писаном облику на српском језику у затвореној коверти или кутији, затворене на начин да се приликом отварања понуде може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

Понуде се достављају на адресу: Управа за заједничке послове републичких органа, Београд, Немањина 22-26, I спрат, канцеларија бр. 14. Коверат или кутија са понудом на предњој страни мора имати писани текст "ПОНУДА-НЕ ОТВАРАЈ", назив и број јавне набавке, а на полеђини назив, број телефона и адреса понуђача.

Неблаговременом ће се сматрати понуда која није примљена од стране наручиоца до назначеног датума и часа.

Наручилац ће, по окончању поступка јавног отварања понуда, вратити понуђачима, неотворене, све неблаговремено поднете понуде, са назнаком да су поднете неблаговремено.

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

4. Понуда са варијантама није дозвољена

5. Начин измене, допуне и опозива понуде

Понуђач може у року за подношење понуде да измени, допуни или опозове своју понуду и то непосредно или путем поште, на начин који је одређен за подношење понуде, са јасном назнаком који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

6. Обавештење понуђачу у вези подношења понуде

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.

7. Подизвођач

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу дужан је да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поврити подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

8. Обавештење о саставном делу заједничке понуде

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи:

1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Споразумом се уређују се и друга питања која наручилац одреди конкурсном документацијом.

Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду.

9. Валута

Цена мора бити исказана у динарима, без ПДВ-а.

Цена је фиксна и не може се мењати у току трајања уговора.

У цену радова урачунати набавку, транспорт, утовар – истовар материјала и опреме, уградњу на објекту, уз употребу свих помоћних материјала, машина и алата, неопходне пратеће активности (узимање мера на лицу места и слично) као и прикупљање, утовар, превоз, истовар шута на градску депонију и завршно чишћење градилишта као и све захтеве из спецификације.

10.Аванс

Наручилац обезбеђује аванс у висини до 30% од укупно уговорене цене.

Понуђач који уз понуду достави изјаву на свом меморандуму и тиме докаже да неће захтевати авансно плаћање, није дужан да доставља средства финансијског обезбеђења које се односе на авансно плаћање.

11. Захтеви у погледу начина и услова плаћања

Наручилац обезбеђује **аванс** у висини до 30% од укупно уговорене цене.

Плаћање остатка уговорене цене ће се извршити у року до 45 дана, од дана достављања привремене односно окончане ситуације, оверене од стране надзорног органа Наручиоца.

Наручилац неће платити ниједан износ пре него што прими захтевано средство финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања.

Свака достављена привремена, односно окончана ситуација мора да садржи број и датум закљученог Уговора о извођењу радова.

Уз окончану ситуацију се достављају оверени грађевински дневник, грађевинске књиге, записник о извршеној примопредаји радова.

У случају извођења радова без уплате аванса плаћање ће се извршити у року од 30 дана, од дана испостављања привремене односно окончане ситуације оверене од стране надзорног органа Наручиоца.

Уз окончану ситуацију се достављају оверени грађевински дневник, грађевинске књиге, записник о извршеној примопредаји радова.

Свака достављена привремена, односно окончана ситуација мора да садржи број и датум закљученог Уговора о извођењу радова.

12. Вишак радова

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова, дефинисаних чланом 9. Став 1, тачка 5) Посебних узанси о грађењу („Сл. лист СФРЈ бр. 18/77“), Извођач радова је дужан да застане са извођењем радова и писано (уписом у грађевински дневник) обавести стручни надзор наручиоца и самог Наручиоца о насталом вишку радова.

По добијању писане сагласности (уписом у грађевински дневник од стране стручног надзора Наручиоца), Извођач радова ће извести вишак радова, с тим да укупна вредност вишкова радова не може прећи 10 % од укупне вредности радова.

Јединичне цене за све позиције по спецификацији радова за које се утврди постојање вишка радова, остају фиксне и непромењиве.

Након сагледавања свих количина и позиција по којима се појављује вишак радова, Наручилац и Извођач радова ће закључити Анекс уговора за предметне радове.

Извођење вишка радова до 10% вредности укупно уговорених радова неће утицати на продужетак рока завршетка радова.

13. Средства финансијског обезбеђења

13.1. Оригинал банкарска гаранција за озбиљност понуде

Понуђач је дужан да уз понуду достави оригинал банкарску гаранцију за озбиљност понуде у висини од 2% од вредности понуде, без ПДВ-а.

Банкарска гаранција за озбиљност понуде мора да траје најмање док траје рок важности понуде (**у складу са роком важења понуде који понуђач уписује у обрасцу понуде**) и мора бити безусловна, неопозива и платива на први позив, без приговора.

Наручилац ће реализовати банкарску гаранцију дату уз понуду уколико понуђач након истека рока за подношење понуде повуче, опозове или измени своју понуду; одбије да потпише,благовремено не потпише уговор или не достави средство финансијског обезбеђења прописано конкурсном документацијом.

13.2. Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла, обавезујућег карактера

Понуђач је дужан да у понуди достави оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла у висини од 10% од укупно уговорене цене без ПДВ-а, која ће трајати најмање 30 дана дуже од истека рока важности уговора, обавезујућег карактера за банку.

Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом), не сме имати садржину која се односи на политику банке и не сме имати одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта.

13.3. Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранција за повраћај авансног плаћања обавезујућег карактера

Понуђач је дужан да у понуди достави оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања у висини до 30% укупно уговорене цене, са ПДВ-ом која траје 30 дана дуже од рока за извршење уговорних обавеза.

Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом), и не сме имати наведен рок трајања банкарске гаранције, односно датум истека важности уговора, као ни садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта.

13.4. Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року обавезујућег карактера

Понуђач је дужан да у понуди достави оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року у висини 10% од укупно уговорене цене без ПДВ-а, која траје 5 дана дуже од истека гарантног рока, обавезујућег карактера за банку.

Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати датум истека гарантног рока као ни садржину која се односи на политику банке, а нарочито одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта.

13.5. Оригинал банкарска гаранција за добро извршење посла

Понуђач коме буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора, као средство финансијског обезбеђења преда наручиоцу оригинал банкарску гаранцију за добро извршење посла која мора трајати најмање 30 дана дуже од истека рока важности уговора и то у висини од 10% од укупне уговорене цене без ПДВ-а.

Поднета банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на први позив, без приговора.

13.6. Оригинал банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања

Изабрани понуђач је дужан да у року од 8 дана од дана закључења уговора достави Наручиоцу оригинал банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања у висини до 30% од уговорене цене, са ПДВ-ом.

Банкарска гаранција мора да траје 30 дуже од рока за извршење уговорних обавеза.

Банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на први позив, без приговора.

Наручилац неће уплатити ниједан износ пре него што прими банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања.

13.7. Оригинал банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року

Понуђач којем је додељен уговор је дужан да у тренутку примопредаје предмета уговора, као средство финансијског обезбеђења преда наручиоцу оригинал банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року у висини 10% од укупно уговорене цене без ПДВ-а, која траје 5 дана дуже од истека гарантног рока.

Поднета банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на први позив, без приговора.

14. Полиса осигурања

Понуђач је дужан да **у понуди** достави важећу **Полису осигурања** од одговорности из делатности у складу са Законом о планирању и изградњи ("Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 і 145/2014) и Правилником о условима осигурања од професионалне одговорности („Службени гласник РС“ број 40/2015) са осигураном сумом у минималном износу од 100.000,00 динара, по једном штетном догађају.

Понуђач је дужан да обезбеди важећу полису осигурања за све време важења уговора у предметној набавци.

15. Реализација средстава финансијског обезбеђења

Наручилац може да реализује средства финансијског обезбеђења уколико понуђач не извршава обавезе из предметног поступка јавне набавке као и уговорне обавезе.

16. Мере заштите

Понуђач је дужан да приликом извођења радова који су предмет набавке, примењује све потребне мере заштите у складу са одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“ број 101/2005, 91/2015 и 113/2017- и др. Закон).

17. Заштита података наручиоца

Наручилац ће захтевати заштиту поверљивости података које понуђачима ставља на располагање, укључујући и њихове подизвођаче.

Саставни део конкурсне документације је изјава о чувању поверљивих података.

Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да их чува и штити, без обзира на степен те поверљивости.

18. Заштита података понуђача

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио речју „ПОВЕРЉИВО“ у понуди. Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

19. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде

Заинтересована лица могу, у складу са чланом 63. Став 2. ЗЈН, тражити у писаном облику додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему могу да укажу наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда предајом на Писарници наручиоца или путем факса на број 011/3615-867 или 011/3616-615 и то радним данима од понедељка до петка у времену од 7,30 часова до 15,30 часова.

Питања треба упутити на адресу Управа за заједничке послове републичких

Питања треба упутити на адресу Управа за заједничке послове републичких органа, Београд, Немањина 22-26 уз напомену "Објашњења – јавна набавка **број 11/2018** чији је предмет набавке извођење радова на адаптацији пословног простора на XVIII спрату објекта „Београђанка“ у Београду, улица Масарикова број 5 за потребе секретаријата Транспортне заједнице (по овлашћењу Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре).“

Поднети захтев за давање додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде мора да садржи адресу заинтересованог лица, e-mail адресу, број телефона и факса у складу са одредбом члана 20. ЗЈН којом се прописује комуникација у поступку јавне набавке.

Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева одговор објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници Управе за заједничке послове републичких органа, www.uzzpro.gov.rs

20. Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке

После отварања понуда наручилац може у фази стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид код понуђача) односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерен рок да поступи по позиву наручиоца односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача као и код његовог подизвођача.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

21. Критеријум за доделу уговора

Одлука о додели уговора донеће се применом критеријума **најнижа понуђена цена.**

22. Понуде са истом понуђеном ценом

У случају да два или више понуђача понуде исту цену наручилац ће изабрати понуду понуђача који понуди дужи временски период гаранције који не може бити краћи од две године.

23. Захтев за заштиту права

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач односно заинтересовано лице за доделу уговора, у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става три ове тачке, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Потпуни захтев за заштиту права, у складу са чланом 151. став 1. ЗЈН, садржи следеће податке:

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
2) назив и адресу наручиоца;
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;
7) потпис подносиоца.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156.ЗЈН.

Као доказ о уплати таксе у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН прихватиће се:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

- да буде издата од стране банке (поште) и да садржи печат банке (поште);
- да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога;
- износ таксе у висини од 120.000,00 динара;

- жиро рачун број: 840-30678845-06;
- шифра плаћања:153 или 253;
- позив на број: редни број јавне набавке;
- сврха: такса за ЗЗП, назив наручиоца и број јавне набавке;
- корисник: Буџет Републике Србије;
- назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;
- потпис овлашћеног лица банке (поште).

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица или печатом банке или поште, који садржи све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под **тачком 1**.

Захтев за заштиту права се подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.

24. Накнада за коришћење патента

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

25. Закључење уговора

Наручилац закључује уговор у складу са чланом 112. Закона о јавним набавкама.

26. Измене током трајања уговора

Наручилац може, на основу члана 115. ЗЈН, након закључења уговора о јавној набавци, без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, уколико за то постоје оправдани разлози.

И З Ј А В А
о чувању поверљивих података

_____

(пословно име или скраћени назив)

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, укључујући и подизвођаче, да ћу све податке који су нам стављени на располагање у поступку предметне јавне набавке број 11/2018, чији је предмет набавка извођење радова на адаптацији пословног простора на XVIII спрату објекта „Београђанка“ у Београду, улица Масарикова број 5 за потребе секретаријата Транспортне заједнице, а који је спровела Управа за заједничке послове, по овлашћењу Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, као и приликом реализације Уговора, чувати и штитити као поверљиве и да ћу све информације чувати од неовлашћеног коришћења и откривања као пословну тајну, нарочито у делу који се односи на распоред просторија, инсталације укључујући и све остале информације које могу бити злоупотребљене у безбедносном смислу.

Упознат сам са чињеницом да током реализације уговора могу имати приступ записима и документима који могу садржати појединачне информације чије откривање није дозвољено према националном законодавству Републике Србије, или према Европском законодавству или се према интерним актима Наручиоцима сматрају поверљивим.

Упознат сам са политиком сигурности информација код Наручиоца и прихватам да откривање информација било ком појединцу кога Наручилац као власник података није овластио за приступ може бити предмет кривичне или грађанске одговорности.

Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да их чува и штити без обзира на степен те поверљивости.

Изјава о чувању поверљивих података биће саставни део Уговора.

Датум: _____

Потпис овлашћеног лица

М.П.

<u>Напомена</u>: Уколико понуду подноси група понуђача изјава мора бити потписана и попуњена од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

VI

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

На основу позива за подношење понуде у предметном поступку, дајем понуду како следи:

Понуда број: _____

Датум: _____

Понуђач је дужан да попуни све делове обрасца понуде,
у складу са својом понудом, да их потпише и овери печатом

Потпис овлашћеног лица

М.П.

_____

И З Ј А В А

У поступку јавне набавке, подносим понуду:

А) самостално

Б) са подизвођачем:

_____

_____

В) подносим заједничку понуду са следећим члановима групе:

_____

_____

_____

_____

_____

(заокружити начин на који се подноси понуда)

Потпис овлашћеног лица

М.П.

_____

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Пословно име или скраћени назив		
Адреса седишта	**Улица и број**	
	Место	
	Општина	
Матични број понуђача		
Порески идентификациони број		
Статус понуђача (заокружити)	А) Правно лице	
	Б) Предузетник	
	В) Физичко лице	
Врста - величина правног лица (заокружити)	А) Велико	
	Б) Средње	
	В) Мало	
	Г) Микро	
Одговорно лице		
Лице за контакт		
Телефон		
Телефакс		
e-mail:		
Број текућег рачуна		
Назив пословне банке код које се води рачун		

Потпис овлашћеног лица

М.П.

_____

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

Пословно име или скраћени назив	

Адреса седишта	**Улица и број**	
	Место	
	Општина	
Матични број понуђача		
Порески идентификациони број		
Статус подизвођача (заокружити)	А) Правно лице	
	Б) Предузетник	
	В) Физичко лице	
Врста - величина правног лица (заокружити)	А) Велико	
	Б) Средње	
	В) Мало	
	Г) Микро	
Одговорно лице		
Лице за контакт		
Телефон		
Телефакс		
e-mail:		
Број текућег рачуна		
Назив пословне банке код које се води рачун		

НАПОМЕНА: Образац копирати уколико ће извршење набавке делимично бити поверено већем броју подизвођача

Потпис овлашћеног лица

М.П.

ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ – НОСИЛАЦ ПОСЛА

Пословно име или скраћени назив	

Адреса седишта	**Улица и број**	
	Место	
	Општина	
Матични број понуђача		
Порески идентификациони број		
Статус члана групе-носиоца посла (заокружити)	А) Правно лице	
	Б) Предузетник	
	В) Физичко лице	
Врста - величина правног лица (заокружити)	А) Велико	
	Б) Средње	
	В) Мало	
	Г) Микро	
Одговорно лице		
Лице за контакт		
Телефон		
Телефакс		
e-mail:		
Број текућег рачуна		
Назив пословне банке код које се води рачун		

Потпис овлашћеног лица

М.П.

_____

ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ

Пословно име или скраћени назив	

Адреса седишта	**Улица и број**	
	Место	
	Општина	
Матични број понуђача		
Порески идентификациони број		
Статус члана групе (заокружити)	А) Правно лице	
	Б) Предузетник	
	В) Физичко лице	
Врста - величина правног лица (заокружити)	А) Велико	
	Б) Средње	
	В) Мало	
	Г) Микро	
Одговорно лице		
Лице за контакт		
Телефон		
Телефакс		
e-mail:		
Број текућег рачуна		
Назив пословне банке код које се води рачун		

НАПОМЕНА: Образац копирати уколико понуду доставља већи број чланова групе

Потпис овлашћеног лица

М.П.

Р О К
ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

Рок важења понуде не може бити краћи од 90 дана, од дана отварања понуда.

Понуда коју подносим у предметном поступку јавне набавке важи

_____ дана, од дана отварања понуда.
(уписати број дана важења понуде)

Потпис овлашћеног лица

М.П.

_____

СПЕЦИФИКАЦИЈА СА СТРУКТУРОМ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

Опште напомене:

Предмет извођења радова је комплетна адаптација пословног простора укупне површине пода око 610м^{2,} за потребе Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре као корисника простора на 18. спрату објекта "Београђанка" у ул. Масарикова бр. 5 у Београду.
Адаптација пословног простора, предвиђа извођење неопходних зидарских и армирано-бетонских радова, комплетну замену подних и зидних облога од керамичких плочица са израдом хидроизолације подова, комплетну репарацију постојеће или замену дотрајале унутрашње столарије (дрвене и алуминијумске) новом, комплетне молерско-фарбарске радове (припрема подлоге, кречење, фарбање маски радијатора и цеви...), замену комплетних инсталација ВиК, набавку и уградњу нових стандардних санитарија и санитарне галантерије као и санитарија и санитарне галантерије, као и уградњу аутоматских клизних сензорских врата на улазима у простор и израду покретног зида за поделу конференцијске сале на две мање.
Ценом позиција радова обухватити следеће: набавку материјала и опреме, транспорт и уградњу на објекату у свему према препоруци произвођача, са употребом свих алата, скела и платформи, дизалица, средстава за заштиту на раду, помоћних средстава и материјала за извршење наведених позиција, утовар шута, одвоз и истовар истог на градску депонију до 25км, као и све директне и индиректне трошкове. Пре почетка извођења радова све мере проверити на лицу места.
Одржавање свих изведених радова у исправном стању до предаје објекта инвеститору обавеза су извођача.
Ценом такође обухватити све неопходне мере и материјал за заштиту просторија кроз које се пролази током извођења радова као и просторија у којима се изводе радови - заштиту столарије ПВЦ фолијом, заштиту подова дебљом ПВЦ фолијом и валовитим картоном, редовно чишћење градилишта као и завршно чишћење свих просторија након завршетка радова.
Сва оштећења настала за време извођења радова падају на терет извођача (оштећења ентеријерских елемената и сл).
Висина просторија у интервалу 2,45 - 2,50м^{1}.
Цене у понуди исказати у динарима без ПДВ-а.

Поз.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јед. цена без ПВ-а	Јед. цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а (4x5)	Укупно са ПДВ-ом (4x6)
1	2	3	4	5	6	7	8
А	**ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ**						
I	**РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ**						
1	Пажљива демонтажа постојећег спуштеног плафона типа "Hunter Douglas" са комплетном подконструкцијом, изолационим материјалима, свим уградним елементима (вентилационе решетке, електроинсталације и уградне светиљке и сл.). Демонтирани материјал пажљиво сортирати, по потреби исећи на краће комаде и спустити на место које одреди наручилац-надзорни орган и потом одвести на место које одреди наручилац или на градску депонију до 25км. Обрачун по м^2 демонтираног спуштеног плафона.	м^2	485,00				

Поз.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јед. цена без ПВ-а	Јед. цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а (4x5)	Укупно са ПДВ-ом (4x6)
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Пажљива демонтажа постојећег спуштеног плафона типа "Armstrong" са комплетном подконструкцијом, изолационим материјалима, свим уградним елементима (вентилационе решетке, електроинсталације и уградне светиљке и сл.). Демонтирани материјал пажљиво сортирати, по потреби исећи на краће комаде и спустити на место које одреди наручилац-надзорни орган и потом одвести на место које одреди наручилац или на градску депонију до 25км. Обрачун по м^2 демонтираног спуштеног плафона.	м^2	165,00				
3	Рушење, демонтажа постојећих преградних зидова од гипс картонских плоча укупне дебљине д=10цм (конструкција дебљине 7,5цм обложена обострано гипсаним плочама д=1,25мм) са комплетном подконструкцијом и уграђеном термо и звучном изолацијом од минералне вуне или другог адекватног материјала. Комплетан демонтирани материјал пажљиво сортирати, по потреби исећи на краће комаде и спустити на место које одреди наручилац-надзорни орган (градилишну депонију) и потом одвести на место које одреди наручилац или на градску депонију до 25км. Обрачун по м^2 порушених преградних зидова.	м^2	120,00				
4	Обијање дотрајалог и подклобученог продужног и цементног малтера са зидова до опеке са чишћењем и припремом зидних површина за наношење новог малтера. Настали грађевински шут одложити на место које одреди инвеститор и потом одвести на градску депонију до 25км. Обрачун по м² стварно обијене површине малтера.	м^2	45,00				
5	Штемовање - израда шлицева у зидовима од опеке и у подовима од бетона за уградњу разних инсталација (водовод, канализација, електроинсталација итд), дубине 5-10цм и ширине 10-20цм. Грађевински шут одложити на место које одреди инвеститор и потом одвести на градску депонију до 25км. Напомена: Израда шлицева се посебно обрачунава само уколико то није предвиђено основном позицијом за постављање инсталација. Обрачун по м^1 израђеног шлица.	м^1	45,00				

Поз.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јед. цена без ПВ-а	Јед. цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а (4x5)	Укупно са ПДВ-ом (4x6)
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Делимично обијање слоја цементне кошуљице до армирано-бетонске плоче на местима где је кошуљица дотрајала, дебљине 3-5цм (подови WC-а, кухиње, ходника и хола као и површине пода канцеларија на местима оштећења) са одвожењем шута ван објекта на место које одреди инвеститор. Обрачун по м^2.	м^2	150,00				
7	Пробијање отвора за уградњу постојећих врата димензија 90x205цм. У постојећи зид од гипс картонских плоча убацити одговарајуће профиле од стандардних поцинкованих CD и UD профила неопходне за фиксирање и уградњу демонтираних постојећих врата. Обрачун по ком.	ком.	2,00				
					Укупно рушења и демонтаже:		
II	**ЗИДАРСКИ РАДОВИ**						
1	Набавка материјала и малтерисање зидова са којих је обијен малтер, продужним цементним малтером у два слоја, са претходном припремом подлоге, прскањем површине цементним млеком у кухињи и купатилима, као припрема подлоге за лепљење керамичких Настали грађевински шут одложити на место које одреди инвеститор и потом одвести на градску депонију до 25км. Обрачун по м^2.	м^2	45,00				
2	Набавка материјала и израда цементне кошуљице дебљине д=3-5 цм (подови WC-а, кухиње, оставе, ходника и хола као и пода у канцеларија на местима оштећења).Настали грађевински шут одложити на место које одреди инвеститор и потом одвести на градску депонију до 25км. Обрачун по м^2.	м^2	150,00				
3	Набавка материјала и крпљење шлицева продужним или цементним малтером, после постављања разних инсталација ширине до 10-20 цм, комплет са материјалом.Настали грађевински шут одложити на место које одреди инвеститор и потом одвести на градску депонију до 25км. Обрачун по м^1.	м^1	45,00				
					Укупно зидарски радови:		

Поз.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јед. цена без ПВ-а	Јед. цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а (4x5)	Укупно са ПДВ-ом (4x6)
1	2	3	4	5	6	7	8
III	**БЕТОНСКИ И АРМИРАНОБЕТОНСКИ РАДОВИ**						
1	Пробијање отвора у међуспратној конструкцији (Ømax=20 цм) за пролаз инсталација. Пробијање извести пажљиво како не би дошло до оштећења. Након полагања инсталација отвор залити ситнозрним бетоном или цементним малтером. Шут прикупити, изнети, утоварити у возило и одвести на градску депонију. Обрачун по комаду.	ком	2,00				
	Укупно бетонски и армиранобетонски радови:						
IV	**БРАВАРСКИ РАДОВИ**						
1	Пажљива демонтажа постојећих врата од елоксираних алуминијумских профила димензија 90x205цм са штоком од алуминијумских профила и крилом обложеним алумунијумским лимом неравне површинске обраде. Приликом демонтаже водити рачуна да не дође до оштећења крила, штокова и осталих елемената због поновне уградње. Демонтирана врата одложити на место које одреди наручилац-надзорни органдо поновне уградње. Врата која се не уграде одвести на место које одреди наручилац до 25.км. Обрачун по ком.	ком	6,00				
2	Пажљива демонтажа постојећих надсветла од елоксираног алуминијума изнад преградних зидова и унутрашњих врата, ширине штока 10цм и висине сегмената цца 45цм. Приликом демонтаже водити рачуна да не дође до оштећења елемената и ломљења стакала због евентуалне поновне уградње. Демонтиране сегменте надсветла одложити на место које одреди наручилац-надзорни орган до евентуалне поновне уградње. Надсветла која се не уграде одвести на место које одреди наручилац до 25.км. Обрачун по м^1.	м^1	10,50				

Поз.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јед. цена без ПВ-а	Јед. цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а (4x5)	Укупно са ПДВ-ом (4x6)
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Пажљива демонтажа постојећих двокрилних стаклених клизних врата у холском простору укупне димензије отвора цца 150x245цм и димензије појединачног крила 80x240цм. Демонтажу врата извршити пажљиво водећи рачуна да не дође до оштећења елемената и ломљења стакала због евентуалне поновне уградње. Демонтирана врата одложити на место које одреди наручилац-надзорни орган и потом одвести на место које одреди наручилац до 25км. Обрачун по ком.	ком	2,00				
4	Пажљива демонтажа постојећих застакљених преграда од елоксираног алуминијума у холском простору. Ширина једног елемента-сегмента је цца 175 цм и висине 245 цм. Преграде су застакљене једноструким стаклом. Приликом демонтаже водити рачуна да не дође до оштећења елемената и ломљења стакала због евентуалне поновне уградње. Демонтиране елементе одложити на место које одреди наручилац-надзорни орган и потом одвести на место које одреди наручилац до 25.км. Обрачун по м^2.	м^2	17,00				
5	Пажљива демонтажа постојећих алуминијумских преграда између кабина у мокрим чворовима димензија 100x185цм и 132x185 цм, њихово одлагање на градилишту на месту које одреди наручилац-надзорни орган и њихова поновна монтажа након завршених инсталатерских и керамичарских радова. Ценом позиције радова предвидети сав неопходан материјал за фиксирање преграда као и евентуалне преправке уколико то буде неопходно. Обрачун по м^2.	м^2	9,00				

Поз.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јед. цена без ПВ-а	Јед. цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а (4x5)	Укупно са ПДВ-ом (4x6)
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Пажљива демонтажа свих елемената комплетног преградног зида од алуминијумских профила приближне димензије 3,00x2,50м (вертикалних и хоризонталних носача врата на кабинама мокрих чворова попречног пресека око 10x20цм заједно са алуминијумским вратима (крила) на кабинама димензија 78x185цм) у мокрим чворовима, њихово одлагање на градилишту на месту које одреди наручилац-надзорни орган и њихова поновна монтажа и уградња након завршених инсталатерских и керамичарских радова. Ценом позиције радова предвидети сав неопходан материјал за фиксирање преграда као и евентуалне ситне преправке (скраћивање и сл.) уколико то буде неопходно. Обрачун по $м^2$ рачунајући комплетан отвор између зидова и плафона.	$м^2$	15,00				
7	Пажљива демонтажа лимених радијатор маски испод прозора, која се састоји од 4 сегмента (делова) укупне РШ 150цм и дужине једног елемента-сегмента л=150цм, заједно са алуминијумском издувном решетком димензија 22x110цм, одвожење демонтираних маски у радионицу исправљање деформисаних елемената, просецање маски-поклопаца за постављање нових модула за утичнице слабе и јаке струје и припрема подлоге за фарбање у боји по избору наручиоца-надзорног органа. Обрачун по комаду - по једном елементу(сегменту).	ком	70,00				

Поз.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јед. цена без ПВ-а	Јед. цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а (4x5)	Укупно са ПДВ-ом (4x6)
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Набавка материјала, израда и уградња надсветла или наставака у продужетку преградних зидова од елоксираних алуминијумских профила у свему према постојећем висине око 45цм изнад нових зидова све до фасадних отвора. Укупна ширина алуминијумских профила одговара дебљини зида од 10 цм (ширина постојећег зида) дебљине штока 5цм застакљеног обичним двоструким стаклом д=4мм, са међупростором између стакала 6-8цм. Завршни елемент у продужетку преградних зидова све до прозора састоји се од два сегмента димензија око 45x30цм и 30x30цм или у продужетку зида изнад лимене радијатор маске димензија 30x170цм и 30x155цм. Ценом позиције обухватити сав потребан материјал за уградњу и застакљивање. Позиције које ће се радити усагласити са надзорним органом а мере обавезно узети на лицу места. Обрачун по м^2.	м^2	2,20				
9	Набавка материјала, израда и уградња продужетка-наставка преградних зидова (новоизграђених стабилних и новог покретног зида) од елоксираних алуминијумских профила димензија 5X10цм (дебљина постојећих зидова), са испуном од минералне вуне дебљине д=6цм, обложене обострано елоксираним алуминијумским лимом у боји постојећих профила. Завршни елементи у продужетку преградних зидова све до прозора састоје се од два сегмента димензија око 45x30цм и 30x30цм или у продужетку зида изнад лимене радијатор маске димензија 30x170цм и 30x155цм. Позиције које ће се радити усагласити са надзорним органом а мере обавезно узети на лицу места. Обрачун по м^2.	м^2	2,20				
10	Постављање демонтираних надсветла од алуминијумских профила изнад новоизграђених зидова дебљине д=10цм. Ценом обухватити сав неопходан материјал за уградњу и фиксирање надсветла. Водити рачуна да се не разбије стакло. Обрачун по м^2 постављеног надсветла.	м^2	4,50				

Поз.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јед. цена без ПВ-а	Јед. цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а (4x5)	Укупно са ПДВ-ом (4x6)
1	2	3	4	5	6	7	8
11	Детаљан преглед постојећих врата од елоксираних алуминијумских профила димензија 90x205цм са штоком од алуминијумских профила и крилом обложеним алумунијумским таблама неравне површинске обраде на канцеларијама и осталим просторијама, ампасовање по потреби, провера исправности брава, окова и квака и замена неисправних и оштећених делова. Обрачун по ком.	ком	35,00				
12	Уградња демонтираних постојећих врата од елоксираних алуминијумских профила димензија 90x205цм са штоком од алуминијумских профила и крилом обложеним алумунијумским таблама неравне површинске обраде. Пре уградње врата извршити детаљан преглед постојећих врата, провера исправности брава, окова и квака и замена неисправних и оштећених делова. Ценом обухватити сав неопходан додатни материјал за уградњу врата у новопробијеним отворима за врата. Обрачун по ком.	ком	2,00				
13	Набавка материјала, израда и монтажа алуминијумских застакљених преградних зидова у холском простору (две идентичне преграде лево и десно у односу на централни холски простор испред лифтова) од елоксираних алуминијумских профила пресека цца 8-10цм, застакљених стаклом Panplex 4.4.1 са одговарајућим лајснама и дихтун гумама. Димензија комплетног преградног зида-отвора је око 4,90x2,50м[1] . У оквиру преградног зида потребно је предвидети два отвора и то: а) отвор димензија за уградњу једнокрилних алуминијумских застакљених врата за евакуацију у случају пожара и б) отвор димензија 160x215цм за уградњу аутоматских клизних сензорских двокрилних врата.	м^2	15,00				

Поз.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јед. цена без ПВ-а	Јед. цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а (4x5)	Укупно са ПДВ-ом (4x6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Изнад отвора за клизна врата предвидети одговарајућу конструкцију-профиле за фиксирање кутије у којој се налази механизам и инсталације за покретање клизних врата. За спој преграде са зидовима, плафоном и подом предвидети одговарајуће угаоне алуминијумске лајсне. Преграду извести из делова-сегмената а мере за израду узети на лицу места. Обрачун по м^2 израђене и постављене преграде без наведених отвора.						
14	Набавка, испорука и уградња једнокрилних алуминијумских застакљених врата димензија 100x215цм, у склопу преграде из претходне позиције. Попречни пресек алуминијумских профила ускладити са преградом из претходне позиције а врата застаклити стаклом Panplex 4.4.1 са одговарајућим лајснама и дихтун гумама и опремити одговарајућим оковом и сигурносном цилиндар бравом са пет кодираних кључева. Обрачун по ком.	ком	2,00				
15	Набавка, испорука, уградња, повезивање, параметризација и стављање у рад двокрилних аутоматских клизних сензорских стаклених врата са крилом у раму од елоксираних профила типа "ASSA ABLOY SL 500" или одговарајућих карактеристика. Светла димензије отвора 160x215цм. Крила врата су у раму са стаклом типа Panplex 4.4.1 и иста се уграђују у оквиру преграде из претходне позиције. Закључавање врата се остварује преко електромеханичке браве ЛД у позицији закључано и једносмеран рад. Обрачун по ком.	ком	2,00				
					Укупно браварски радови:		

Поз.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јед. цена без ПВ-а	Јед. цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а (4x5)	Укупно са ПДВ-ом (4x6)
1	2	3	4	5	6	7	8
V	**КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ**						
	Рушење-обијање плочица						
1	Пажљиво обијање зидних керамичких плочица до подлоге од продужног или цементног малтера. Приликом обијања плочица водити рачуна да се подлога оштети у што мањој мери а посебну пажњу обратити у мокрим чворовима и кухињи да не дође до оштећења на инсталацијама водовода и канализације. Након обијања плочица комплетно настали грађевински шут одложити на место које одреди инвеститор (градилишну депонију) и потом одвести на градску депонију до 25км. Обрачун по м² стварне површине обијених кер. плочица.	$м^2$	85,00				
2	Обијање подних керамичких плочица до подлоге од цементног малтера. Приликом обијања плочица водити рачуна да се подлога оштети у што мањој мери а посебну пажњу обратити у мокрим чворовима да не дође до оштећења на инсталацијама канализације. Грађевински шут одложити на место које одреди инвеститор (градилишну депонију) и потом одвести на градску депонију до 25км. Обрачун по м² стварне површине обијених кер. плочица.	$м^2$	70,00				
	Постављање плочица						
3	Набавка материјала, транспорт и постављање **подних керамичких плочица** I класе, димензија, боје и дезена по избору инвеститора-надзорног органа, на слоју лепка преко припремљене подлоге. Плочице фуговати водонепропусном масом за фуговање у одговарајућем тону. Настали грађевински шут одложити на место које одреди инвеститор и потом одвести на градску депонију до 25км. Обрачун по $м^2$ стварно постављених плочица.						
	Плочице већих димензија, квалитетније завршне обраде површина, ивица и дизајна	$м^2$	70,00				

Поз.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јед. цена без ПВ-а	Јед. цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а (4x5)	Укупно са ПДВ-ом (4x6)
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Набавка материјала, транспорт и постављање **зидних керамичких плочица** I класе, димензија, боје и дезена по избору инвеститора-надзорног органа, на слоју лепка преко припремљене подлоге. Плочице фуговати водонепропусном масом за фуговање у тону по избору инвеститора-надзорног органа. Обрада површина око инсталационих канала и шпалетни око врата керамичким плочицама се обрачунава као стварно изведена површина у склопу ове позиције. Настали грађевински шут одложити на место које одреди инвеститор и потом одвести на градску депонију до 25км. Обрачун по м^2 стварно постављених плочица без отвора.						
	Плочице већих димензија, квалитетније завршне обраде површина, ивица и дизајна	м^2	85,00				
5	Набавка и уградња подних гранитних керамичких плоча I класе у централном холу и ходницима који гравитирају холском простору и у малом ходнику испред чајне кухиње. Димензије гранитних керамичких плоча су 60x60 цм, и исте се лепе одговарајућим лепком на припремљену подлогу са фуговањем. Дезен и боја по избору Наручиоца-надзорног органа, плочице домаће производње. Настали грађевински шут одложити на место које одреди инвеститор и потом одвести на градску депонију до 25км. Обрачун по м^2 стварно постављених плоча.	м^2	130,00				
6	Набавка и уградња алуминијумских угаоних лајсни, на угловима вертикалних спојева зидова и инсталационих канала и облога уградних водокотлића, профил и боја лајсни по избору Наручиоца-надзорног органа. Обрачун по м^1.	м^1	30,00				
7	Набавка и уградња сокле од гранитних керамичких плочица I класе, висине 10-12 цм, са фуговањем, дезен и боја по избору Наручиоца-надзорног органа, плочице домаће производње. Настали грађевински шут одложити на место које одреди инвеститор и потом одвести на градску депонију до 25км. Обрачун по м^1.	м^1	95,00				
					Укупно керамичарски радови:		

Поз.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јед. цена без ПВ-а	Јед. цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а (4x5)	Укупно са ПДВ-ом (4x6)
1	2	3	4	5	6	7	8
VI	**ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ**						
1	Демонтажа дотрајале подне облоге од ламината са демонтажом постојећих угаоних лајсни на споју зида и пода, свих алумунијумских лајсни на саставима и прелазима као и свих слојева материјала (филц, сунђер и сл.) између ламината и цементне кошуљице са чишћењем кошуљице од ситног шута и прашине. Настали шут одложити ван објекта и одвести на место које одреди наручилац или на градску депонију до 25км. Обрачун по м^2.	м^2	525,00				
2	Набавка материјала и полагање Олмо масе (дебљина до 3мм), на местима ситних неравнина као припрема подлоге за постављање нових подова.Настали шут одложити ван објекта и одвести на место које одреди наручилац или на градску депонију до 25км. Обрачун по м^2.	м^2	250,00				
3	Набавка, испорука и уградња ламината д=8мм (класа 32), одговарајућег дезена по избору наручиоца са постављањем одговарајуће подлоге испод плоча од филца или одговарајућег материјала у складу са техничким упутством произвођача, са набавком и уградњом угаоних лајсни на споју зида и пода. Настали шут одложити ван објекта и одвести на место које одреди наручилац или на градску депонију до 25км. Обрачун по м^2.	м^2	530,00				
4	Набавка испорука и уградња алуминијумских прелазних лајсни на споју пода од ламината и пода од гранитних плоча као и на осталим спојевима подова различитог материјала. Ширина лајсне од 3-5цм, попречног пресека, завршне обраде и боје по избору наручиоца. Обрачун по м^1.	м^1	45,00				
					Укупно подополагачки радови:		

Поз.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јед. цена без ПВ-а	Јед. цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а (4x5)	Укупно са ПДВ-ом (4x6)
1	2	3	4	5	6	7	8
VII	**СТОЛАРСКИ РАДОВИ**						
1	Пажљива демонтажа постојећих дуплошперованих и фурнираних врата димензија 90x205цм са широким первајз лајснама. Приликом демонтаже водити рачуна да не дође до оштећења крила, штокова и первајз лајсни због евентуалне поновне уградње. Демонтирана врата одложити на место које одреди Наручилац-надзорни орган и потом уколико се врата не уграђују иста одвести на место које одреди наручилац до 25.км. Обрачун по ком.	ком	6,00				
2	Уградња постојећих демонтираних дуплошперованих и фурнираних врата димензија 90x205цм са широким первајз лајснама. Ценом обухватити неопходан материјал (шрафове, типлове, пурпена и сл). Обрачун по ком.	ком	2,00				
3	Комплетна репарација постојећих крила унутрашњих врата на канцеларијама у штоку од алуминијумских профила укупних димензија 90x205цм. Димензија крила је цца 85x200цм. Репарација подразумева замену комплетне лимене облоге крила новом са уградњом комплетног новог окова, брава са цилиндар бравама и кључевима. Позицијом предвидети и превоз крила до радионице и након извршене репарације до објекта. Обрачун по ком.	ком	15,00				
4	Уградња постојећих демонтираних врата од елоксираних алуминијумских профила димензија 90x205цм са штоком од алуминијумских профила и крилом обложеним алумунијумским лимом грубе површинске обраде. Ценом обухватити неопходан материјал (шрафове, типлове, пурпена и сл). Репарација крила се обрачунава по претходној позицији. Обрачун по ком.	ком	2,00				
5	Набавка, испорука и уградња нових унутрашњих дупло шперованих комплетно фурнираних врата са пратећим первајз лајснама и одговарајућом обрадом шпалетни, потребним оковима, бравом и цилиндром. Мере се по потреби узимају на лицу места. Обрачун по м^2 столарске димензије отвора.	м^2	1,85				
					Укупно столарски радови:		

Поз.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јед. цена без ПВ-а	Јед. цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а (4x5)	Укупно са ПДВ-ом (4x6)
1	2	3	4	5	6	7	8
VIII	**ХИДРОИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ**						
1	Скидање-рушење слојева постојеће хидроизолације са подова и зидова, са чишћењем и отпрашивањем подних и зидних површина. Настали грађевински шут одложити на место које одреди инвеститор и потом одвести на градску депонију до 25км. Обрачун по м² стварно скинуте хидроизолације са подова и зидова.	м²	30,00				
2	Набавка материјала и израда хидроизолације санитарних просторија од еластомерне хидроизолацоне мембране "ISOMAT SL17" или сл., са ојачањем прелома између подова и зидова полиестерским филцом. На спојевима подова и зидова извести адекватно залучење од цем.малтера преко кога се полаже ојачање од полиестерског филца и обраду зида у висини од 20цм цементним малтером као подлогом за лепљење изолације. Хидроизолацију повити уз зид у висини до 20цм. Обрачун по м^2 стварно положене хидроизолације по поду и зиду.	м²	30,00				
					Укупно хидроизолатерски радови:		
IX	**МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ**						
1	Заштита подова валовитим картоном преко кога се поставља ПВЦ, и заштита столарије ПВЦ-ом. Обрачун по м^2 просторије.	м^2	500,00				
2	Скидање старе боје са стругањем наслага старе боје са зидова на оштећеним местима до здраве подлоге, изношење шута ван објекта и одвоз на градску депонију до 25км. Обрачун по м2.	м^2	275,00				
3	Набавка материјала и глетовање зидова преко старе неравне подлоге после стругања старе боје, малтерисаних зидова, бетонске подлоге и гипсних плоча, и преко гипсаних плоча нових зидова масом за глетовање, са шлајфовањем до добијања потпуно глатке површине. Настали грађевински шут одложити на место које одреди инвеститор и потом одвести на градску депонију до 25км. Обрачун по м2.	м^2	325,00				

Поз.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јед. цена без ПВ-а	Јед. цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а (4x5)	Укупно са ПДВ-ом (4x6)
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Набавка материјала и наношење подлоге на зидове и плафоне пре завршног фарбања зидова и плафона. Обрачун по м2.	$м^2$	995,00				
5	Набавка материјала и бојење зидова и плафона дисперзивном бојом са свим потребним предрадњама за ову врсту радова у тону по избору инвеститора. Настали грађевински шут одложити на место које одреди инвеститор и потом одвести на градску депонију до 25км. Обрачун по $м^2$.	$м^2$	995,00				
6	Набавка материјала и прекривање – изолација мрља и флека преко старе подлоге, неким од изолирајућих премаза, како би се спречило избијање флека после завршног бојења зидова. Обрачун по $м^2$.	$м^2$	35,00				
7	Бојење постојећих демонтираних лимених радијатор маски у радионици-комори, укупне РШ 150цм и дужине комплетног елемента-сегмента 150цм, са извођењем свих неопходних предрадњи (шмирглање, гитовање, наношење подлоге и основне боје и завршно бојење одговарајућом лак бојом) и њихова поновна монтажа на лицу места. Обрачун по комаду - по једном елементу-сегменту.	ком	70,00				
					Укупно молерско-фарбарски радови:		
X	**СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ**						
1	Набавка материјала и израда лаких преградних зидова укупне дебљине д=10цм, са конструкцијом од стандардних поцинкованих CD и UD профила дебљине 7,5цм, обложеном са обе стране стандардним гипс картонским плочама дебљине д=12,5мм, са испуном од минералне вуне дебљине д=6 цм. Позиција обухвата и бандажирање спојева и обраду углова поцинкованим угаоним лајснама.Настали грађевински шут одложити на место које одреди инвеститор и потом одвести на градску депонију до 25км. Обрачун по $м^2$ изведеног зида не рачунајући отворе.	$м^2$	60,00				

Поз.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јед. цена без ПВ-а	Јед. цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а (4x5)	Укупно са ПДВ-ом (4x6)
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Набавка материјала и затварање отвора на месту демонтираних врата у постојећим зидовима укупне дебљине д=10цм. Отворе затворити стандардним гипс картонским плочама дебљине д=12,5мм са обе стране преко подконструкције од стандардних поцинкованих CD и UD профила дебљине 7,5цм, са испуном од минералне вуне дебљине д=6 цм. Позиција обухвата израду подконструкције и бандажирање спојева са постојећим зидним површинама. Настали грађевински шут одложити на место које одреди инвеститор и потом одвести на градску депонију до 25км. Обрачун по м^2 отвора.	м^2	12,00				
3	Набавка материјала, израда испорука и уградња покретног преградног зида тип "DEKO MV" или одговарајућих карактеристика, укупних димензија отвора цца 8,10x2,50 м'. Покретну преграду-зид димензионисати и извести од 7 једнаких панела ширине 110-115цм, дебљине зида око 8,5 цм, са звучном изолацијом од минимално 41dB. Панели се ротирају по осовини и померају мануелно ка зиду где је предвиђено паковање. У оквиру позиције предвидети израду и уградњу свих пратећих конструктивних и носећих елемената (челичне подконструкције - носача, клизача, бочних ослоначких профила и сл). Напомена. У оквиру спуштеног плафона постоји међупростор висине цца 30цм до АБ греда и још додатних цца 30цм до АБ плоче. У оквиру овог међупростора потребно сместити комплетну носећу конструкцију и метално кућиште клизног носача (плафонски профил). Метално кућиште клизног носача мора бити постављено у оквиру наведеног међупростора тако да доња површина плафонске кутије буде у нивоу спуштеног плафона. У цену урачунати сав рад, опрему и материјал. Мере за израду зида узети на лицу места. Обрачун се врши по м^2 стварне површине преграде не рачунајући габарите носећих елемената смештених у плафону.	м^2	20,25				

Поз.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јед. цена без ПВ-а	Јед. цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а (4x5)	Укупно са ПДВ-ом (4x6)
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Набавка дихтунг гума одговарајућег профила према постојећем узорку и замена комплетних гума на споју стакла и штока од алуминијумских профила постојећих фиксних прозорских отвора димензија око 155x165цм. Обрачун по м^1.	м^1	400,00				
5	Набавка материјала, испорука и израда спуштеног плафона типа "Armstrong" (хол, ходници, канцеларије, сала, оставе) са стандардним плочама димензија 60x60цм, на алуминијумској подконструкцији са вешаљкама и одговарајућим носећим и монтажним профилима типа "Armstrong" или одговарајући. Обрачун по м^2.	м^2	540,00				
6	Набавка материјала, испорука и израда спуштеног плафона типа "Armstrong" (купатила и кухиња) од влагоотпорних плоча димензија 60x60цм, на алуминијумској подконструкцији са вешаљкама и одговарајућим носећим и монтажним профилима типа "Armstrong" или одговарајући. Обрачун по м^2.	м^2	30,00				
7	Набавка материјала и израда облоге уградног водокотлића типа "Геберит" са постољем у санитарним просторијама. Подконструкцију облоге израдити од стандардних поцинкованих CD и UD профила и извршити двоструко облагање влагоотпорним гипс картонским плочама дебљине д=12,5мм. Обрачун по м^2 развијене површине облоге водокотлића.	м^2	8,50				
8	Набавка, испорука и уградња перфорираних плоча димензија 60x60цм, на местима уграђених ПЛЕНУМ КУТИЈА. Величина отвора-рупа Ø 5мм, у квадратном растеру на осовинском растојању између рупа од 20мм. Обрачун по ком.	ком	34,00				
					Укупно сувомонтажни радови:		

Поз.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јед. цена без ПВ-а	Јед. цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а (4x5)	Укупно са ПДВ-ом (4x6)
1	2	3	4	5	6	7	8
XI	**СТАКЛОРЕЗАЧКИ РАДОВИ**						
1	Набавка (израда), испорука и **монтажа огледала** од флот стакла д=4мм са обрађеним ивицама. Огледало је каширано на медијапан д=10мм и причвршћено за зид. Димензије сваког појединачног огледала усагласити са инвеститором-надзорним органом. Обрачун по м^2 испорученог и постављеног огледала.	m^2	2,00				
2	Скидање старог поломљеног или на други начин оштећеног стакла, набавка материјала и уградња новог обичног провидног стакла дебљине д=4мм. Позицијом обухватити скидање лајсни и детаљно чишћење и припрема отвора за постављање новог стакла. Настали шут одложити на место које одреди инвеститор и потом одвести на градску депонију до 25км. Обрачун по м^2 застакљеног отвора.	m^2	2,00				
					Укупно стаклорезачки радови:		
XII	**ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА**						
1	Пажљива демонтажа санитарија и санитарне галантерије са свим пратећим спојним материјалом. Демонтиране санитарије и галантерију одложити на место које одреди инвеститор за евентуалну каснију уградњу и потом одвести на место које одреди инвеститор до 25км. Обрачун по комаду.						
	комплет WC шоља са даском	ком	6,00				
	водокотлић са испирном цеви	ком	6,00				
	комплет лавабо са сифоном	ком	2,00				
	огледало са етажером	ком	2,00				
	комплет батерија (зидна или стојећа)	ком	3,00				
	писоар са пратећим испирачем	ком	2,00				
	зидни дозер течног сапуна	ком	2,00				
	држач папирних убруса	ком	2,00				
	држач тоалет папира	ком	6,00				

Поз.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јед. цена без ПВ-а	Јед. цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а (4x5)	Укупно са ПДВ-ом (4x6)
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Демонтажа постојеће дотрајале водоводне и канализационе инсталационе мреже у санитарним чворовима (2 санитарна чвора површине 10-12м2, са по три кабине и предпростором са умиваоником и 2 писоара у мушком WC-у), остави иза мокрог чвора, остави иза кухиње и кухињи. Демонтирани материјал одвести на градску депонију до 25км. Обрачун паушално	пауш.	1				
3	Демонтажа постојећих подних сливника са решетком, изношење демонтираних сливника са решетком на место које одреди наручилац и одвозом на градску депонију до 25км. Обрачун по комаду.	ком	2,00				
	Израда водоводне и канализационе инсталације						
4	Чеповање постојеће водоводне инсталације пречника 1/2"-1", која се више неће користити. Обрачун по ком. уграђеног чепа на постојећу водоводну инсталацију	ком	3,00				
5	Чеповање постојеће канализационе инсталације пречника 50-150мм, која се више неће користити. Обрачун по ком. уграђеног чепа на постојећу канализациону инсталацију.	ком	3,00				
6	Набавка и уградња новог подног сувог сливника произвођача "H&L" или одговарајућег, пречника Ø 50-75мм са одговарајућом прохром решетком. Сливник повезати са хидроизолацијом пода. Обрачун по комаду.	ком	2,00				
7	Израда санитарне водоводне мреже од ППР цеви са свим пратећим фитингом (лукови, рачве, наставци, завршни лукови, чепови, држачи итд.). Позиција обухвата шлицовање зидова и пробијање отвора за пролаз инсталација и фиксирање цеви. Након изведене водоводне инсталације пре крпљења шлицева извршити испитивање мреже на водонепропусност под одговарајућим притиском и саставити записник о резултату испитивања мреже. Обрачун по м1 цевне мреже.						
	цеви пречника ½"	m^1	50,00				
	цеви пречника ¾"	m^1	20,00				
	цеви пречника 1"	m^1	5,00				

Поз.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јед. цена без ПВ-а	Јед. цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а (4x5)	Укупно са ПДВ-ом (4x6)
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Набавка одговарајућег материјала и повезивање новопројектоване водоводне инсталације од ППР цеви на постојећу водоводну инсталацију од ППР или поцинкованих цеви. Обрачун по комаду.						
	повезивање нове и старе водоводне инсталације	ком	2,00				
9	Набавка, испорука и уградња угаоних хромираних ЕК вентила. Обрачун по комаду.						
	ЕК вентил пречника 1/2"-3/8"	ком	14,00				
	ЕК вентил пречника 1/2"-1/2"	ком	2,00				
10	Набавка, испорука и уградња равних пропусних ППР вентила са месинганом вирблом и заштитном хромираном капом и розетном. Обрачун по комаду.						
	пропусни вентил пречника 1/2"	ком	5,00				
	пропусни вентил пречника 3/4"	ком	3,00				
	пропусни вентил пречника 1"	ком	2,00				
11	Израда канализационе мреже од ПВЦ цеви комплет са гуменим прстеновима, са уградњом одговарајућих фазонских комада (лукови, рачве, редукције итд.) од тврдог поливинилхлорида. Позиција обухвата шлицовање зидова и пробијање отвора за пролаз канализационе инсталације, фиксирање цеви и сав пратећи спојни материјал. Након изведене канализационе мреже а пре крпљења шлицева извршити испитивање мреже на водонепропусност спојева и проходност цеви. Након испитивања извршити крпљење свих шлицева и пробијених отвора одговарајућим материјалом. Обрачун по м1 изведене канализационе мреже						
	цеви пречника 50мм	m1	12,00				
	цеви пречника 75мм	m1	8,00				
	цеви пречника 110мм	m1	6,00				

Поз.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јед. цена без ПВ-а	Јед. цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а (4x5)	Укупно са ПДВ-ом (4x6)
1	2	3	4	5	6	7	8
12	Набавка одговарајућег материјала и повезивање новопројектоване ПВЦ канализационе инсталације на постојећу канализациону мрежу од ПВЦ или ливеногвоздених цеви. Обрачун по комаду.	ком	3,00				
	Набака и уградња стандардних санитарија и санитарне галантерије						
13	Набавка и уградња **уградног водокотлића** типа ГЕБЕРИТ, или одговарајућег, модел за подну WC шољу у комплету са металним носачем. Обрачун по комаду комплета.	ком	6,00				
14	Набавка, испорука и уградња **подне керамичке WC шоље** која се повезује са водокотлићем из претходне позиције. Позиција обухвата и набавку и уградњу одговарајуће даске од тврдог ПВЦ-а. Обрачун по комаду.	ком	6,00				
15	Набавка и уградња уградног **тастера за двоколичинско испирање** типа ГЕБЕРИТ или одговарајући, за уградни водокотлић из претходних позиције. Обрачун по комаду.	ком	6,00				
	Писоар						
16	Набавка, испорука и уградња **комплет писоара типа ГЕБЕРИТ** или одговарајући, модел са сензорским испирачем у склопу писоара и са скривеним сифоном (писоар, сифон, шрафови ...) са повезивањем истог на водоводну и канализациону инсталацију. Напајање струјом се обезбеђује прикључком на електроинсталацију или преко одговарајуће батерије. Ценом обухватити и испоруку и уградњу одговарајућег скривеног сифона. Обрачун по комаду.	ком	2,00				
17	Набавка, испорука и уградња керамичког **умиваоника** приближних димензија 50x60 цм, са повезивањем на канализациону инсталацију. Комплет са шрафовима, хромираном одливном решетком и ПВЦ сифоном. Обрачун по комаду.	ком	1,00				
18	Монтажа **постојећег умиваоника** са уградњом новог сифона и новим комплетом шрафова за фиксирање истог. Обрачун по ком.	ком	1,00				

Поз.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јед. цена без ПВ-а	Јед. цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а (4x5)	Укупно са ПДВ-ом (4x6)
1	2	3	4	5	6	7	8
19	Набавка, испорука и уградња једноручне стојеће хромиране батерије за судоперу са покретним изливом за топлу и хладну воду, модел са 3 црева, са повезивањем на водоводну инсталацију и проточни бојлер. Комплет са свим потребним флексибилним цревима. Обрачун по ком	ком	1,00				
20	Набавка, испорука и уградња једноручне стојеће хромиране батерије за умиваоник са покретним изливом за топлу и хладну воду, модел са 2 црева по потреби, са повезивањем на водоводну инсталацију и проточни бојлер. Комплет са свим потребним флексибилним цревима. Обрачун по ком	ком	2,00				
21	Набавка и уградња нискомонтажног електричног бојлера запремине 10 литара, у кухињи са свом припадајућом опремом и повезивањем истог на електроинсталацију преко одговарајуће утичнице. Обрачун по комаду.	ком	1,00				
22	Набавка и уградња електричног бојлера запремине 50 литара, за санитарне чворове и трокадеро са свом припадајућом опремом и повезивањем истог на водоводну и електричну инсталацију. Обрачун по ком	ком	1,00				
	Трокадеро						
23	Набавка, испорука и уградња подног керамичког трокадера приближних димензија 45x55 цм, са уградњом одговарајућег уградног водокотлића са тастером за двоколичинско испирање и једноручне зидне батерије са покретним изливом за топлу и хладну воду, са повезивањем на новоизведену водоводну и канализациону инсталацију у зиду или у поду у зависности од пројектованог решења. Комплет са пратећим материјалом. Обрачун по ком						
	уградни водокотлић за трокадеро	ком	1,00				
	керамички подни или зидни трокадеро	ком	1,00				
	једноручна зидна батерија	ком	1,00				
	уградни двоколичински тастер	ком	1,00				

Поз.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јед. цена без ПВ-а	Јед. цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а (4x5)	Укупно са ПДВ-ом (4x6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Санитарна галантерија						
24	Детаљно чишћење демонтиране санитарне галантерије и поновно постављање свих исправних и неоштећених уређаја и елемената са додатком неопходног спојног материјала (типлови, шрафови итд.). Одабир постојеће галантерије за поновну монтажу извршити у консултацији са надзорним органом. Обрачун по комаду.						
	зидни држач сапуна	ком	1,00				
	зидни дозер течног сапуна	ком	2,00				
	држач папирних убруса	ком	1,00				
	држач тоалет папира	ком	3,00				
25	Набавка, испорука и уградња нове санитарне галантерије са свим пратећим спојним материјалом. Избор и постављање и уградњу санитарне галантерије извршити уз сагласност инвеститора-надзорног органа. Обрачун по комаду.						
	хромирани дозатор течног сапуна	ком	2,00				
	метални хромирани вертикални држач папирних убруса-ролни	ком	1,00				
	метални хромирани држач тоалет папира	ком	3,00				
	електрични сушач руку са повезивањем на електроинсталацију преко одговарајуће утичнице	ком	2,00				
	држач папира за WC даску	ком	3,00				
	четка за WC шољу са металном кутијом	ком	6,00				
	хромирана канта за отпад запремине 10 литара	ком	3,00				
					Укупно водовод и канализација:		
XIII	**РАЗНИ РАДОВИ**						
1	Завршно чишћење свих просторија након завршених радова. Позиција обухвата сав потребан материјал, рад и опрему. Обрачун се врши по м^2 комплетног пословног простора.	м^2	600,00				

Поз.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јед. цена без ПВ-а	Јед. цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а (4x5)	Укупно са ПДВ-ом (4x6)
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Извођење непредвиђених позиција радова мањег обима који нису обухваћени уговореним позицијама радова за грађевинске, грађевинско-занатске и инсталатерске радове. Обрачун цене рада према потребном временском ангажовању помоћних и КВ радника и уговореној вредности норма часа.						
	- помоћни радник	нч	115,00				
	- КВ радник	нч	85,00				
					Укупно разни радови		

А		без ПДВ-а	са ПДВ-ом
I	**РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ**		
II	**ЗИДАРСКИ РАДОВИ**		
III	**БЕТОНСКИ РАДОВИ**		
IV	**БРАВАРСКИ РАДОВИ**		
V	**КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ**		
VI	**ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ**		
VII	**СТОЛАРСКИ РАДОВИ**		
VIII	**ХИДРОИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ**		
IX	**МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ**		
X	**СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ**		
XI	**СТАКЛОРЕЗАЧКИ РАДОВИ**		
XII	**ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА**		
XIII	**РАЗНИ РАДОВИ**		
	Укупно ГЗ радови:		

Поз.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јед. цена без ПВ-а	Јед. цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а (4x5)	Укупно са ПДВ-ом (4x6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Б.	**МАШИНСКИХ РАДОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ВЕНТИЛАЦИЈЕ**						
Опште напомене: Ценом обухватити следеће: набавку материјала односно опреме, транспорт и уградњу на објекат у свему према препоруци произвођача, са употребом свих алата, скела и платформи, дизалица, средстава за заштиту на раду, помоћних средстава и материјала за извршење наведених позиција као и израду потребних веза исл. У цену позиције урачунати редовно чишћење градилишта, завршно чишћење као и утовар шута, одвоз и истовар истог на градску депонију.							
1	**Демонташа постојећих пленума димензија 1200x1000x150 са пратећим флексибилним цревима,шелнама... (укупно око 34 пленума)**	паушал	1,00				
2	**Набавка и уградња ПЛЕНУМ КУТИЈА 500x500x150 са вертикалним прикључком Ø 160**						
	Обрачун по комаду	ком.	34,00				
3	**Набавка и уградња прелазног комада са 150x150 наØ 160мм**						
	Обрачун по комаду	ком.	34,00				
4	**Набавка и уградња флексибилног црева Ø 160x1500мм**						
	Обрачун по комаду	ком.	40,00				
5	**Набавка и уградња шелни за везу**						
	Обрачун по комаду	ком.	80,00				
6	**Пројекат изведеног објекта инсталације вентилаје**						
	обрачун по комаду	паушал	1,00				
7	**Вредност радног сата мајстора**						
	Обрачун по времену	н /ч	10,00				
Б.	**УКУПНО МАШИНСКИ РАДОВИ-ВЕНТИЛАЦИЈА:**						

Поз.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јед. цена без ПВ-а	Јед. цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а (4x5)	Укупно са ПДВ-ом (4x6)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
B	**ЕЛЕКТРО РАДОВИ ЈАКЕ СТРУЈЕ**						
0	**Општи услови**						
	Након завршеног рада на извођењу инсталација, извођач радова је дужан да изврши: -крпљење зидова на местима пролаза инсталације, - отклањање евентуалних техничких и естетских грешака изведених инсталација у објекту - чишћење просторије од шута и одношење истог ван објекта По завршетку прегледа изведених радова извршити сва потребна, прописима предвиђена испитивања као: - мерење отпора изолације каблова, електро опреме и уређаја појединачне и целокупне изведене инсталације, - испитивање функционалности појединих уређаја опреме и слично, као и функционалности целокупне инсталације, - испитивање заштите од додирног напона у инсталацији, мерење падова напона на прикључку потрошача Након извршених мерења извођач ће направити протокол и доставити Инвеститору све потребне атесте уз оверу добијених вредности. - Инвеститору доставити све потребне атесте за уграђену опрему						
	ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЈАКЕ СТРУЈЕ						
1	**ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ И ЕЛЕКТРО ЕНЕРГЕТСКИ ОРМАНИ**						
1.1.	Демонтажа постојећих светлосних извора које више нису у функцији у просторијама објекта и одвоз на место које одреди наручилац или на депонију до 25км. (око 40 ком светиљки)						
	Паушално	пауш.	1,00				
1.2.	Ревизија постојећег РО са заменом елемената са свим потребним обележавањима и трајним ознакама и испитивањем командно управљачких и сигналних елемената и провером заштите од електричног удара (развод за ролетне)						
		ком.	1,00				
1.3.	Ревизија постојеће РТ са заменом елемената са свим потребним обележавањима и трајним ознакама и испитивањем командно управљачких и сигналних елемената и провером заштите од електричног удара						
		ком.	4,00				

Поз.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јед. цена без ПВ-а	Јед. цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а (4x5)	Укупно са ПДВ-ом (4x6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.	Набавк и уграња кућишта развдног ормана са уградњом свих потребних елемената са сабирничким разводом, атестиран, испитан и пуштен у рад. Ценом орамана обухваћена израда потребне радионичке документацие. Извођач је дужан да за све табле и ормане које израђује и набавља, прибави писмену сагласност надзорног органа пре израде и и набавке, у противном сам сноси трошкове ок евентуално потребних преправки или замене одговарајућих табли/ормана. Орман мора бити израђен од два пута декапираног лима, шемирање ормана се изводи у свему према једнополној шеми. Ормани су за у/на зид у ИП43 изведби, опремљени бравицом икључем, једнополном шемом и трајним ознакама. Сви разводни ормани са предње стране на вратимаимау натпис заштите од електричног удара: СИСТЕМ TN-C/S. Ормани који се уграђују у разводне ормане ће бити накнадно дефинисани						
	за на зид 600x800mm	ком.	1,00				
1.5.	Демонтажа РО са развезивањем каблова(до 30 струјних кругова)						
		ком.	6,00				
1.6.	Набавка и уградања ПВЦ станске разводне табле за 12 аутоматска осигурача, за уградњу у зид (предвидети за ролетне 4 постојећа осигурача)						
		ком.	3,00				
1.7.	Набавка и уградања ПВЦ станске разводне табле за 24 аутоматска осигурача, за уградњу у зид						
		ком.	2,00				
1.8.	Набавка и уградања ПВЦ станске разводне табле за 24 аутоматска осигурача, за уградњу у зид за конференц салу						
		ком.	2,00				
1.9.	Аутоматски осигурачи до 32А за РТ-1 код портира						
		ком.	12,00				

Поз.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јед. цена без ПВ-а	Јед. цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а (4x5)	Укупно са ПДВ-ом (4x6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.10.	Аутоматски осигурачи до 32А за РТ-2 у конференц сали						
		ком.	36,00				
1.11.	Аутоматски осигурачи до 32А за РТ-3 и РТ-4 у порсторији са ГРО (рт за расвету)						
		ком.	44,00				
1.12.	Аутоматски осигурачи до 32А за постојеће термотхничке потрошаче						
		ком.	20,00				
1.13.	Аутоматски осигурачи до 32А за потрошаче из ГРО						
		ком.	50,00				
1.14.	Аутоматски осигурачи до 32-63А за потрошаче из ГРО						
		ком.	7,00				
1.15.	Аутоматски осигурачи до 80-125А за потрошаче из ГРО						
		ком.	3,00				
1.16.	Тополни прекидач 16А, 0-1						
		ком.	4,00				
1.17.	Тополни прекидач 16А 0-1(ТТ)						
		ком.	4				
1.18.	Тополни прекидач 250А						
		ком.	1,00				
1.19.	Прекидач АС 100А, П100А, 24 V, пом.к.						
		ком.	1,00				
					Укупно:		

Поз.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јед. цена без ПВ-а	Јед. цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а (4x5)	Укупно са ПДВ-ом (4x6)
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	**ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ОСВЕТЉЕЊА И ПРИКЉУЧНИЦА**						
2.1.	Испорука и монтажа без халогених каналица за кабловски развод од разводних кутија до крајних потрошача комплет са поклопцем, спојним, угаоним и завршним елементима						
	16x16	м	20				
	20x30	м	20				
	60x60	м	20				
2.2.	Испорука и монтажа без халогеног парапетног развода за кабловски развод каблова од разводних кутија до крајних потрошача комплет са поклопцем, спојним, угаоним и завршним елементимаи елементима за раздвајање каблова јаке и слабе струје који се воде истим трасама						
	105x50мм	м	30				
2.3.	ХФ обујмице и шелне за ношење каблова до 10мм2	ком.	5				
2.4.	ХФ обујмице и шелне за ношење каблова до 2,5мм2	ком.	300				
2.5.	**Заштита каблова од пожара**						
	Заштита од ширења пожара у прикључно- пролазном каналу по спратовима и на границама пожарних сектора. Заштитном пожарном масом извршити заптивање отвора у зиду кроз које су прошли каблови. За материјал који се примењује као заштита од ширења пожара посредством изолације потребно је прибавити атест којим с показује његова отпорност према горењу када с нанесе на кабал који с штити од пожара.						
2.5.1	Fe-90 min	kg	5				
2.5.2	Fe-120 min	kg	5				

Поз.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јед. цена без ПВ-а	Јед. цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а (4x5)	Укупно са ПДВ-ом (4x6)
1	2	3	4	5	6	7	8
2.6.	Набавка, испорука и полагање каблова типа N2XH-J 3,4x1,5мм² за напајање електричног осветљења. Кабл се полаже у зиду испод малтера, у ХФ кабловицама или ХФ шелнама у спуштеном плафону или ХФ обујмицама до места постављања светиљки и инсталационих прекидача.						
	Обрачун по м1	м1	1.200,00				
2.7.	Набавка, испорука и полагање каблова типа N2XH-J 3x1,5мм² за напајање осветљења противпаничне расвете. Кабл се полаже у зиду испод малтера, у спуштеном плафону ,у ХФ кабловицама или ХФ шелнама у спуштеном плафону или ХФ обујмицамаили до места постављања светиљки.						
	Обрачун по м1	м1	80,00				
2.8.	Набавка, испорука и полагање каблова типа N2XH-J 3x2,5мм² за напајање електричних прикључница, 220V. Кабл се полаже делимично у парапетном разводу, делимично у зиду испод малтера, у ХФ кабловским каналицама по зиду или ХФ шелнама у спуштеном плафону до места постављања инсталационих прикључница.						
	Обрачун по м1	м1	1.205,00				
2.9.	Набавка, испорука и полагање каблова типа N2XH-J 3x2,5мм² директних извода за напајање бојлера у мокрим чворовима, 220V. Кабл се полаже у зиду испод малтера, ХФ кабловским каналицама по зиду или ХФ шелнама у спуштеном плафону до места прикључења.						
	Обрачун по м1	м1	35,00				
2.10.	Набавка, испорука и полагање каблова типа N2XH-J 3x2,5мм² директних извода за напајање сушача руку у мокрим чворовима, 220V. Кабл се полаже у у зиду испод малтера, ХФ кабловским каналицама по зиду или ХФ шелнама у спуштеном плафону до места прикључења.						
	Обрачун по м1	м1	25,00				

Поз.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јед. цена без ПВ-а	Јед. цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а (4x5)	Укупно са ПДВ-ом (4x6)
1	2	3	4	5	6	7	8
2.11.	Набавка, испорука и полагање каблова типа N2XH-J 3x2,5мм² директних извода за напајање покретних врата у конференц сали, 220V. Кабл се полаже у у зиду испод малтера, ХФ кабловским каналицама по зиду или ХФ шелнама у спуштеном плафону до места прикључења.						
	Обрачун по м1	м1	20,00				
2.12.	Набавка, испорука и монтажа халоген фрее разводних кутија дим 80x80хмм за гранање електро инсталације.						
	Обрачун по ком	ком	20,00				
					Укупно:		
3.	**ИНСТАЛАЦИОНЕ ПРИКЉУЧНИЦЕ, ПРЕКИДАЧИ, ПАРАПЕТНИ РАЗВОД И ЕЛ. ГАЛАНТЕРИЈА**						
3.1.	Дозне за уградњу у гипс, М8						
	Обрачун по ком	ком	29,00				
3.2.	Дозне за уградњу у гипс или парапет М6						
	Обрачун по ком	ком	42,00				
3.3.	Дозне за уградњу у гипс, М5						
	Обрачун по ком	ком	1,00				
3.3.	Дозне за уградњу у гипс/зид(позиција на терену), М4						
	Обрачун по ком	ком	27,00				
3.5.	Дозне за уградњу у зид(позиција на терену), М3 (прекидачи)						
	Обрачун по ком	ком	3,00				
3.6.	Дозне за уградњу у зид(позиција на терену), М2 (прекидачи)						
	Обрачун по ком	ком	25,00				

Поз.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јед. цена без ПВ-а	Јед. цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а (4x5)	Укупно са ПДВ-ом (4x6)
1	2	3	4	5	6	7	8
3.7.	Носач и оквир апарата 8М за уградњу у посојећи метални парапетни развод						
	Обрачун по ком	ком	29,00				
3.8.	Носач и оквир апарата 6М за уградњу у посојећи метални парапетни развод или у нови парапетни развод у столу						
	Обрачун по ком	ком	42,00				
3.9.	Носач и оквир апарата 5М за уградњу у гипс						
	Обрачун по ком	ком	1,00				
3.10.	Носач и оквир апарата 4М за уградњу у зид или парапетни развод						
	Обрачун по ком	ком	27,00				
3.11.	Носач и оквир апарата 3М за уградњу у зид или парапетни развод						
	Обрачун по ком	ком	3,00				
3.12.	Носач и оквир апарата 2М за уградњу у зид или парапетни развод						
	Обрачун по ком	ком	25,00				
3.13.	Прикључница двополна шуко микро са заштитним контактима, 2P+E,16A, 250V за уградњу у парапет или зид						
	Обрачун по ком	ком	227,00				
3.14.	Прикључница двополна шуко микро са заштитним контактима, 16A, 250V, надградна са поклопцем, IP 55						
	Обрачун по ком	ком	4,00				
3.15.	Прикључница EURO 1M 2P, 10A, 250V за уградњу у парапет						
	Обрачун по ком	ком	1,00				

Поз.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јед. цена без ПВ-а	Јед. цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а (4x5)	Укупно са ПДВ-ом (4x6)
1	2	3	4	5	6	7	8
3.16.	Рачунарска утичница RJ45, 1M за уградњу у модул M8						
	Обрачун по ком	ком	59,00				
3.17.	Рачунарска утичница RJ45, 1M за уградњу у модул M4						
	Обрачун по ком	ком	2,00				
3.18.	Слепа маска, 1M за уградњу у модул M4						
	Обрачун по ком	ком	5,00				
3.19.	Рачунарска утичница RJ45, 1M за уградњу у модул M6						
	Обрачун по ком	ком	84,00				
3.20.	Инсталациони једнополни прекидач 220V, 10A. Слична типу Металка Мајур						
	Обрачун по ком	ком	59,00				
3.21.	Инсталациони наизменични прекидач 220V, 10A. Слична типу Металка Мајур						
	Обрачун по ком	ком	2,00				
3.22.	Инсталациони КИП прекидач са сигналном сијалицом 220V, 10A. Слична типу Металка Мајур						
	Обрачун по ком	ком	2,00				
					Укупно:		
4.	**СВЕТИЉКЕ**						
	Овим предмером предвиђено је и превезивање светлосних извора и пратећих компоненти ради прилагођавања постојећиих и нових светлосних извора постојећим инсталацијама.						

Поз.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јед. цена без ПВ-а	Јед. цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а (4x5)	Укупно са ПДВ-ом (4x6)
1	2	3	4	5	6	7	8
4.1.	Набавка, испорука и уградња надградне светиљке са флуо извором снаге 2x36W или одговарајућим ЛЕД извором, 230V, опалним дифузором, температуре боје 6000К, у заштити IP54 слична типу TITAN BUCK						
	обрачун по комаду	ком	1,00				
4.2.	Набавка, испорука и уградња уградних светиљки са LED извором снаге 24W, 230V, опалним дифузором, температуре боје 4500К. Димензије: 120x30cm						
	обрачун по комаду	ком	7,00				
4.3.	Набавка, испорука и уградња надградних кружних светиљки са LED извором снаге 18W, 230V, са сјајним рефлектујућим параболичним растером, температуре боје 4500К. Димензије: Ø 30cm. У IP43 заштити.						
	обрачун по комаду	ком	13,00				
4.4.	Набавка, испорука и уградња уградних светиљки са флуо извором снаге 1x18W, 230V, опалним дифузором температуре боје 3800-4000К. Димензије: 60x13,5cm						
	Обрачун по комаду	ком	7,00				
4.5.	Набавка, испорука и уградња уградних ЛЕД панела извором снаге 40W, 230V, температуре боје 3800-4200К. Димензије: 60x60cm						
	Обрачун по комаду	ком	104,00				
4.6.	Набавка, испорука и уградња уградних ЛЕД панела извором снаге 40W, 230V, температуре боје око 6000К. Димензије: 60x60cm						
	Обрачун по комаду	ком	18,00				

Поз.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јед. цена без ПВ-а	Јед. цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а (4x5)	Укупно са ПДВ-ом (4x6)
1	2	3	4	5	6	7	8
4.7.	Набавка, испорука и уградња уградне против паничне светиљке 1x8W, са аутономијом рада од 3h и пиктограмом. У цену је урачунат сав ситан монтажни материјал потребан за њихову уградњу.						
	Обрачун по комаду	ком	10,00				
4.8.	Набавка, испорука и уградња флуо цеви снаге 18W.						
	Обрачун по комаду	ком	10,00				
					Укупно:		
5.	**ИНСТАЛАЦИЈА ЗА ИЗЈЕДНАЧАВАЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА**						
5.1.	Набавка. испорука и монтажа кутије за изједначавање потенцијала (КИП) у мокрим чворовима.						
	Обрачун по комаду	ком	3,00				
5.2.	Набавка, испорука и полагање проводника P-Y-6 мм2, за изједначавање потенцијала.						
	Обрачун по $м^1$	$м^1$	5,00				
5.3.	Набавка, испорука и полагање проводника P-Y-4 мм2, за изједначавање потенцијала.						
	Обрачун по $м^1$	$м^1$	5,00				
					Укупно:		
6.	**ПРИПРЕМНО-ЗАВРШНИ РАДОВИ**						
6.1.	Мерење и испитивање електричних величина за објекат: - заштита од електричног удара - изједначење потенцијала металних маса - мерење отпора уземљења - непрекидност проводиника - отпор изолације проводника са издавањем протокола о испитивању за објекат						
		ком	1,00				

Поз.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јед. цена без ПВ-а	Јед. цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а (4x5)	Укупно са ПДВ-ом (4x6)
1	2	3	4	5	6	7	8
6.2.	Пројекат изведеног стања електо инсталација јаке струје 3 штампана примерка и у електронској форми у DWG формату нарезану на ЦД-у или УСБ-у (једнополне шеме ормана према изведеним инсталацијама) .						
	Обрачун	ком	1,00				
					Укупно:		

B	ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЈАКЕ СТРУЈЕ рекапитулација	без ПДВ-а	са ПДВ-ом
1.	ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ И ЕЛЕКТРО ЕНЕРГЕТСКИ ОРМАНИ		
2.	ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ОСВЕТЉЕЊА И ПРИКЉУЧНИЦА		
3.	ИНСТАЛАЦИОНЕ ПРИКЉУЧНИЦЕ, ПРЕКИДАЧИ, ПАРАПЕТНИ РАЗВОД И ЕЛ. ГАЛАНТЕРИЈА		
4.	СВЕТИЉКЕ		
5.	ИНСТАЛАЦИЈА ЗА ИЗЈЕДНАЧАВАЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА		
6.	ПРИПРЕМНО-ЗАВРШНИ РАДОВИ		
	Укупно:		

Поз.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јед. цена без ПВ-а	Јед. цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а (4x5)	Укупно са ПДВ-ом (4x6)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
Г	**ЕЛЕКТРО РАДОВИ СЛАБЕ СТРУЈЕ**						
0	**Општи услови**						
1	**ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ**						
1	Демонтажа мрежних и телефонских утичница са обележавањем каблова	нч	8,00				
					Укупно:		
2	**ИЗРАДА ЛОКАЛНЕ РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ**						
1	Постављање и монтажа постојећег комуникационог ормана 42U. Обрачун по комаду.	ком	1,00				
2	Набавка, испорука, уградња и повезивање 4 вентилатора у постојећи RACK орман са термостатом. Обрачун по комаду.	ком	1,00				
3	Набавка, испорука, монтажа и повезивање у постојећи RACK орман, Switch-а са 24 портова, 1Gb. Обрачун по комаду.	ком	4,00				
4	Набавка, испорука, монтажа и повезивање Switch-а са 24 портова, 1Gb., за конференцијски сто. Обрачун по комаду.	ком	2,00				
5	Набавка, испорука и полагање инсталационог кабла SFTP cat. 6a , HFFR (LSHO) за "линк" од 7. спрата до RACK ормана, просечно по 100м. У случају да корисник жели да сам одабере испоручиоца, онда се ова позиција не би изводила. Обрачун по ком	ком	2,00				
6	Набавка, испорука и монтажа Keystone Patch panel 19"/1U cat.6a, за 24 модула RJ45 (без модула). Обрачун по комаду.	ком	4,00				
7	Набавка, испорука и монтажа Patch guide 19"/1U са прстеновима. Обрачун по комаду.	ком	4,00				
8	Монтажа постојећих каблова са модулима (већ набачених на кабл) у Patch panel. Обрачун по комаду.	ком	96,00				

Поз.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јед. цена без ПВ-а	Јед. цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а (4x5)	Укупно са ПДВ-ом (4x6)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
9	Набавка, испорука, полагање и повезивање кабла SFTP cat. 7	ком	100,00				
10	Набавка, испорука и монтажа RJ45 модула, cat.6a UTP. Обрачун по комаду.	ком	24,00				
11	Набавка и испорука UTP patch kabl cat.6e HFFR (LS0H) дужине 1 метар. Обрачун по комаду.	ком	96,00				
12	Набавка, испорука и монтажа канала 110x50мм HFFR (LS0H). Обрачун по метру.	м1	4,00				
13	Набавка, испорука и полагање у поду ХФ црева од РЕК-а до конференцијског стола. Просечна дужина по ком 25 метара.	ком	2,00				
14	Испорука и монтажа нових прикључница РЈ45, за свако радно место по 2 комада, спакованих заједно са енергетским прикључницама под истом маском. Опрема сл.типу "Легранд"или "Вимар"на истом носачи и под једном маском. Апарат ће бити изабран кроз Предмер радова за енергетику.	ком	96,00				
15	Испорука и полагање каблова VGA и HDMI кабла дужине до 22 метара. Разделник сигнала се испоручује уз опрему	ком	3,00				
16	Израда пројекта изведеног објекта у три примерка и електронске форме на ЦД-у или у форми какву захтева Инцеститор и предаја Инвеститору	компл	1,00				
17	Тестирање (и обележавање линија на Patch panelu) са атестом. Обрачун по комаду.	ком	96,00				
					Укупно:		

Г	ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ СЛАБЕ СТРУЈЕ	без ПВ-а	са ПДВ-ом
1	ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ		
2	ИЗРАДА ЛОКАЛНЕ РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ		
	Укупно:		

	ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА:	без ПДВ-а	са ПДВ-ом
А	ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ		
Б	МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ-ВЕНТИЛАЦИЈА		
В	ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ ЈАКЕ СТРУЈЕ		
Г	ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ СЛАБЕ СТРУЈЕ		
	УКУПНО:		

Потпис овлашћеног лица

М.П.

РЕЗЕРВНИ КРИТЕРИЈУМ

ГАРАНЦИЈА

Гаранција на изведене радове, уграђени материјал и опрему је _____месеци.
(уписати понуђени рок гаранције)

Гаранција не може бити краћа од **24 месеца.**

М.П. **Потпис овлашћеног лица**

_____

VII

МОДЕЛ УГОВОРА

Модел уговора понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
Београд, Немањина 22-26

МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

1. **РЕПУБЛИКА СРБИЈА – МИНИСТАСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ, Београд, Немањина 22-26, ПИБ** 108510088 **, матични број** 17855212**, ЈБКЈС 14810, које заступа** потпредседница Владе и министарка проф. др Зорана З. Михајловић **(у даљем тексту: Наручилац) и**

2. **_____ са седиштем у _____, улица _____, ПИБ _____, матични број _____ кога заступа _____, директор (у даљем тексту: Извођач радова)**

Напомена: *Уговорну страну попуњава понуђач који подноси самосталну понуду, понуду са подизвођачем или члан групе који ће бити носилац посла или понуђач који ће у име групе понуђача потписати уговор*

УГОВОРНЕ СТРАНЕ КОНСТАТУЈУ:

- да је Управа за заједничке послове републичких органа, на основу Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) спровела по овлашћењу Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре на основу Одлуке о спровођењу поступка јавне набавке од стране више наручилаца број 404-02-106/2018-02 од 12.07.2018. године, отворени поступак јавне набавке **број 11/2018, чији је предмет набавка извођења радова на адаптацији пословног простора на XVIII спрату објекта „Београђанка“ у Београду, улица Масарикова број 5 за потребе секретаријата Транспортне заједнице;**
- да је Извођач радова доставио (заједничку/са подизвођачем) понуду број **(биће преузето из понуде)**, која се налази у прилогу и саставни је део овог уговора;
- да је Наручилац Одлуком о додели уговора број **(попуњава Наручилац)**, доделио Извођачу радова Уговор о извођењу радова на адаптацији пословног простора на XVIII спрату објекта „Београђанка“ у Београду, улица Масарикова број 5 за потребе секретаријата Транспортне заједнице
- да ће Извођач радова извршење уговорених обавеза по овом Уговору делимично поверити Подизвођачу **(попуњава Наручилац).**

ПРЕДМЕТ УГОВОРА, ЦЕНА И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА

Члан 1.

Предмет Уговора је извођење радова на адаптацији пословног простора на XVIII спрату објекта „Београђанка“ у Београду, улица Масарикова број 5 за потребе секретаријата Транспортне заједнице и то:

(спецификација ће бити преузета из понуде)

Члан 2.

Укупно уговорена цена износи ***(попуњава наручилац)*** динара без ПДВ-а.

Цена је фиксна и не може се мењати у току трајања уговора.

У цену радова урачунати набавку, транспорт, утовар – истовар материјала и опреме, уградњу на објекту, уз употребу свих помоћних материјала, машина и алата, неопходне пратеће активности (узимање мера на лицу места и слично) као и прикупљање, утовар, превоз, истовар шута на градску депонију и завршно чишћење градилишта као и све захтеве из члана 1. овог уговора.

Члан 3.

Наручилац **обезбеђује аванс** у висини до 30% од укупно уговорене цене. Плаћање остатка уговорене цене ће се извршити у року до 45 дана, од дана достављања привремених односно окончане ситуације, оверене од стране надзорног органа Наручиоца.

Наручилац неће платити ниједан износ пре него што прими захтевано средство финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања.

Свака достављена привремена, односно окончана ситуација мора да садржи број и датум закљученог Уговора о извођењу радова.

У случају извођења радова без уплате аванса плаћање ће се извршити у року од 30 дана, од дана испостављања привремене односно окончане ситуације оверене од стране надзорног органа Наручиоца.

Уз окончану ситуацију се достављају оверени грађевински дневник, грађевинске књиге, записник о извршеној примопредаји радова.

Свака достављена привремена, односно окончана ситуација мора да садржи број и датум закљученог Уговора о извођењу радова.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 4.

Извођач радова је у тренутку закључења Уговора, предао Наручиоцу као средство финансијског обезбеђења оригинал банкарску гаранцију за добро извршење посла у висини од 10% од уговорене цене, без ПДВ-а, која траје 30 дана дуже од дана истека рока важности Уговора.

Поднета банкарска гаранција је безусловна, неопозива и платива на први позив, без приговора и саставни је део овог уговора.

Члан 5.

Извођач радова је дужан да у року од 8 дана од дана закључења уговора достави Наручиоцу оригинал банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања у висини до 30% од уговорене цене, са ПДВ-ом.

Банкарска гаранција мора да траје 30 дуже од рока за извршење уговорних обавеза.

Банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на први позив, без приговора.

Наручилац неће уплатити ниједан износ пре него што прими банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања.

Члан 6.

Извођач радова је дужан да у тренутку примопредаје предмета уговора, преда наручиоцу као средство финансијског обезбеђења оригинал банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року у висини од 10% од уговорене цене без ПДВ-а, која траје 5 дана дуже од истека гарантног рока.

Поднета банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на први позив, без приговора.

ПОЛИСА ОСИГУРАЊА

Члан 7.

Извођач радова је доставио важећу **Полису осигурања** од одговорности из делатности у складу са Законом о планирању и изградњи ("Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 і 145/2014) и Правилником о условима осигурања од професионалне одговорности („Службени гласник РС“ број 40/2015) са осигураном сумом у минималном износу од 100.000,00 динара, по једном штетном догађају.

Извођач радова је дужан да обезбеди важност полисе осигурања за све време важења закљученог уговора.

Члан 8.

Наручилац може да реализује средство финансијског обезбеђења у случају неиспуњења уговорних обавеза.

ВИШАК РАДОВА

Члан 9.

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова, дефинисаних чланом 9. Став 1, тачка 5) Посебних узанси о грађењу („Сл. лист СФРЈ бр. 18/77“), Извођач радова је дужан да застане са извођењем радова и писано (уписом у грађевински дневник) обавести стручни надзор наручиоца и самог Наручиоца о насталом вишку радова.

По добијању писане сагласности (уписом у грађевински дневник од стране стручног надзора Наручиоца), Извођач радова ће извести вишак радова, с тим да укупна вредност вишкова радова не може прећи 10 % од укупне вредности радова.

Јединичне цене за све позиције по спецификацији радова из члана 1. Уговора за које се утврди постојање вишка радова, остају фиксне и непроменљиве.

Након сагледавања свих количина и позиција по којима се појављује вишак радова, Наручилац и Извођач радова ће закључити Анекс уговора за предметне радове.

Извођење вишка радова до 10% вредности укупно уговорених радова неће утицати на продужетак рока завршетка радова.

МЕСТО И НАЧИН ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Члан 10.

Место извођења радова је у Београду, улица Масарикова број 5 на XVIII спрату објекта „Београђанка“.

Извођач радова је дужан да се придржава радног реда и правила Наручиоца за време извођења радова и боравка ангажованих лица на месту извођења радова; да за време извођења радова води грађевински дневник и сачини грађевинску књигу и исту овери код Наручиоца радова; као и да писмено извести Наручиоца о именованом руководиоцу градилишта.

Радови се на захтев наручиоца могу изводити и ван радног времена, викендом и празником, без права на увећање уговорених цена.

Извођач радова је дужан да радове изведе у складу са важећим прописима, стандардима, правилима струке и узансама за ову врсту посла.

Наручилац је дужан да понуђачу обезбеди несметан приступ објекту и да именује вршиоце стручног надзора и о томе писмено извести извођача радова.

РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Члан 11.

Извођач радова је дужан да изведе радове у року који не може бити дужи од 60 дана, од дана увођења у посао/уплате аванса.

ГАРАНТНИ РОК

Члан 12.

Гаранција на изведене радове и уграђени материјал је ***(биће преузето из понуде)*** месеци.

Гарантни рок тече од записничког пријема изведених радова.

БЕЗБЕДНОСНА ПРОВЕРА

Члан 13.

Извођач радова је дужан е да у року од 3 дана, од дана закључења уговора, достави Наручиоцу попуњен Упитник са идентификационим подацима лица и возила ангажованих на извођењу радова у складу са захтевима Министарства унутрашњих послова, ради безбедносне провере.

МЕРЕ ЗАШТИТЕ

Члан 14.

Извођач радова је дужан да приликом извођења радова који су предмет овог уговора, примењује све потребне мере заштите у складу са одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“ број 101/2005, 91/2015 и 113/2017- и др. Закон).

НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА

Члан 15.

Наручилац и извођач радова ће записнички констатовати обим и квалитет изведених радова, уграђеног материјала и опреме.

У случају записнички утврђених недостатака у квалитету и обиму изведених радова и уграђеног матријала, извођач радова мора исте отклонити најкасније у року од десет дана, од дана сачињавања записника о рекламацији, у супротном Наручилац задржава право да раскине уговор.

Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза овлашћено је да приликом записничке примопредаје предмета уговора прими средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року у складу са одредбама уговора. Лице одговорно за праћење реализације уговора биће одређено актом Наручиоца.

ЗАШТИТА ПОДАТАКА НАРУЧИОЦА

Члан 16.

Извођач радова је дужан да приликом реализације Уговора, чува као поверљиве све информације од неовлашћеног коришћења и откривања као пословну тајну, који могу бити злоупотребљени у безбедносном смислу. Изјава о чувању поверљивих података Наручиоца је саставни део Уговора.

ТРАЈАЊЕ УГОВОРА

Члан 17.

Уговор се закључује даном потписивања обе уговорне стране.

Свака од уговорних страна може једнострано раскинути уговор у случају када друга страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе.

О раскиду Уговора, уговорна страна је дужна писменим путем обавестити другу уговорну страну.

Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 15 дана од дана пријема писменог обавештења о раскиду Уговора.

ПРОМЕНА ПОДАТАКА

Члан 18.

Извођач радова је дужан да у складу са одредбом члана 77. ЗЈН, без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из спроведеног поступка, која наступи током важења Уговора и да је документује на прописани начин.

ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА

Члан 19.

Наручилац може, на основу члана 115. ЗЈН, након закључења уговора о јавној набавци, без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, уколико за то постоје оправдани разлози.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 20.

За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 21.

Потраживања из овог уговора не могу се уступати другим правним или физичким лицима, нити се на њима може успостављати заложно право, односно не могу на било који други начин бити коришћена као средство обезбеђења према трећим лицима.

Члан 22.

Измене и допуне овог уговора могу се вршити само у писменој форми и уз обострану сагласност уговорних страна.

Члан 23.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у супротном уговарају надлежност Привредног суда у Београду.

Члан 24.

Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна задржава по 3 (три) примерка.

НАРУЧИЛАЦ		**ИЗВОЂАЧ РАДОВА**
	М.П.	**- потпис -**
_____		_____
Дејан Јонић, директор		

IX

ОБРАЗАЦ

ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Понуђач може у оквиру понуде да достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац ће у складу са чланом 88. став 3. ЗЈН понуђачу надокнадити трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничком спецификацијом наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди и о томе доставио одговарајући доказ.

_____

_____

_____

_____

_____

Укупан износ трошкова:	

Напомена: У случају потребе табелу копирати

Потпис овлашћеног лица

М.П.

_____

IX

И З Ј А В А
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

_____

(пословно име или скраћени назив)

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да сам у отвореном поступку јавне набавке број 11/2018, чији је предмет набавка извођење радова на адаптацији пословног простора на XVIII спрату објекта „Београђанка“ у Београду, улица Масарикова број 5 за потребе секретаријата Транспортне заједнице – по овлашћењу Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, а који спроводи Управа за заједничке послове, понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

<u>Напомена</u>: Уколико понуду подноси група понуђача изјава мора бити потписана и попуњена од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понулђача и оверена печатом.

Потпис овлашћеног лица

М.П.

Датум: _____ _____

cc/jc