РЕПУБЛИКА СРБИЈА
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Предмет:	Извођење радова на модернизацији лифтовског постројења у објектима Дечанска број 8 и Омладинских бригада број 1
Број јавне набавке:	**129/2018**
Врста поступка:	Отворени поступак

I

О П Ш Т И
ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о Наручиоцу:
- Управа за заједничке послове републичких органа,
- Београд, улица Немањина број 22-26,
- ПИБ 102199617,
- Матични број 012901401.
- Јединствени број КЈС 41100,
- www.uzzpro.gov.rs

2. Врста поступка

Јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015).

3. Предмет јавне набавке је набавка радова.

Назив и ознака из општег речника: 45313100-5 Радови на уградњи лифтова.

4. Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Рок за доношење одлуке о додели уговора

Одлука о додели уговора биће донета у року од 25 дана, од дана отварања понуда.

6. Контакт

Лице за контакт: Мила Сашић, телефон 011/2658-875.

II

П О Д А Ц И
О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Опис предмета набавке

Предмет јавне набавке је извођење радова на модернизацији лифтовског постројења у објектима Дечанска број 8 и Омладинских бригада број 1.

Назив и ознака из општег речника: 45313100-5 Радови на уградњи лифтова.

2. Опис партија

Предмет јавне набавке је обликован по партијама, и то:

Број и назив партије		***Назив и ознака из општег речника***
Партија 1	Модернизација лифтовског постројења у објекту Дечанска број 8	45313100-5 Радови на уградњи лифтова
Партија 2	Модернизација лифтовског постројења у објекту Омладинских бригада број 1	45313100-5 Радови на уградњи лифтова

Врста и опис предмета јавне набавке саставни је део конкурсне документације.

3. Наручилац за сваку партију закључује уговор.

III

ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ И КАРАКТЕРИСТИКЕ

1. Рок извођења радова

Рок за извођење радова не може бити дужи од 90 дана од дана уплате аванса.

2. Место извођења радова

Место извођења радова су објекти у улици Дечанска број 8 и Омладинских бригада број 1.

3. Начин и услови извођења радова

Сви радови на модернизацији лифтовских постројења, вршиће се на основу израђених пројекта. Увид у пројекат, као и технички опис опреме биће омогућен понуђачима.

Понуда се подноси на основу пројекта, односно техничког описа пројекта на основу кога је израђена конкурсна документација.

Сви понуђачи добијају на увид пројекат као и технички опис опреме – лифтова, радова и потребног материјала. Сви примерци техничког описа који се дају на увид понуђачима морају бити идентични како би сви понуђачи одговарајуће лифтове и радове понудили у истим условима, количинама и истог квалитета.

Цена за испоруку и монтажу мора обухватити све ставке предвиђене конкурсном документацијом као и:

- потпуну испоруку и монтажу целокупне опреме – лифтова и инсталација,
- извршење свих мера потребних за саму монтажу и контролу извршених радова,
- извршење свих испитивања и функционалних проба како је захтевано према упутствима специјализованих произвођача и важећим законским прописима за ову врсту постројења.
- трошкове осигурања имовине и лица

Понуђена цена за радове, као и испоруку и монтажу опреме, извођење инсталације или појединих њених делова, обухвата и испоруку припадајућег материјала и елемената потребних за извођење, као и транспорт овог материјала до градилишта и на градилишту, његов истовар и лагеровање.

Такође понуђена цена мора обухватити све путне и трошкове транспорта за радну снагу, као све трошкове око реализације пројекта до пуштања постројења и инсталације у рад и пријема исте од стране комисије за атестирање, противпожарни преглед лифтовских постројења уколико је то потребно, технички преглед и пријем на употребу, као и редовно одржавање лифтова у понуђеном гарантном року и трошковима око прегледа и издавања првог и другог годишњег сертификата (уколико је гарантни рок 24 месеца), односно и трећег годишњег сертификата (уколико је понуђена гаранција већа од 24 месеца).

Понуђач је дужан да испоручи сав материјал који је предвиђен спецификацијама поменутог пројекта.

Материјал мора одговарати пројектом прописаном квалитету и на њему морају да буду урађена прописана испитивања од стране за то одређених званичних институција.

Понуђач је дужан да сав материјал предвиђен за монтажу прегледа и да неисправан материјал одбаци. Дозвољено је уграђивање само исправног материјала. За уграђивање неисправног материјала понуђач сноси пуну одговорност, тако да за демонтажу неисправног и поновну монтажу исправног матријала неће добити од Наручиоца никакву одштету и надокнаду.

Понуђена цена је обавезна за понуђача у складу са важећим Узансама о грађењу.

За извођење радова који нису предвиђени пројектом потребно је одобрење Наручиоца, осим активности за обезбеђење изведених радова од дејства више силе, како је то Узансама о грађењу предвиђено.

У случају прекорачења рока за завршетак радова, укупан износ уговорене цене, умањује се у висини од 2 ‰ дневно максимално до износа 5% укупне уговорене вредности радова, а наручилац може раскинути уговор због неблаговременог испуњења уговорних обавеза.

Понуђач је дужан да радове изведе у складу са условима и роковима из конкурсне документације, тако да његови радови буду завршени у предвиђеном року, како не би били ометани други извођачи, занатски радови или остале активности у објекту наручиоца.

Уколико је на објекту, пре почетка извођачких радова, на монтажи потребно обавити припремне радове, понуђач је дужан да о томе благовремено обавести наручиоца и са њим договори рокове о завршетку припремних радова како они не би били разлог закашњења монтаже.

Понуђач одговара за солидност изведених радова, како својих, тако и сопствених подизвођача, као и да ће у гарантованом року уклонити све недостатке који би се појавили услед неправилне монтаже, скривених мана или лошег материјала испорученог и монтираног од стране понуђача, са напоменом, да у случају одбијања или одуговлачења ових поправки од стране понуђача исте може Наручилац извршити на терет понуђача, као и да за наплату свих трошкова може да активира средство финансијског обезбеђења.

Понуђач је дужан да предузме све мере за безбедност запослених радника и трећих лица сходно постојећим прописима.

Понуђач радове може изводити само са радницима који за то имају одговарајуће квалификације. Радници запослени на овом послу морају бити вични у извођењу оваквих инсталација, као и да понуђач обезбеди континуитет стручних кадрова.

При извођењу радова понуђач мора водити рачуна да се не оштете околни објекти, да се не оштете друге инсталације које су већ изведене и као и сама зграда. Сваку учињену штету, било случајно, било намерно или услед недовољне стручности, немарности или необзирности у послу понуђач је дужан да надокнади, односно да оштећење поправи.

Све отпатке и смеће које буде учинио понуђач, са својим радницима, при извођењу ових радова дужан је да о свом трошку однесе са градилишта на место где му се одреди.

Понуђач ће своје место извођења радова одржавти чистим на дневној бази.

Понуђач мора на градилишту да води грађевински дневник радова. У њему морају да буду уписане све промене и одступања од главног пројекта. Дневник оверава надзорни орган Наручиоца и он представља основу за утврђивање степена готовости радова и сходно томе плаћања изведених радова.

Понуђач коме је додељен уговор одговара за уредно и успешно извршење истих. После потпуног довршења монтаже врши се квантитативни и квалитативни пријем извршених радова од стране комисије за пријем изведених радова, коју чине три члана именована од стране Наручиоца и једног члана именованог од стране понуђача. Ова комисија саставља записник који представља основу за испостављање окончане ситуације. Записник је пуноважан уколико су га потписали сви чланови комисије.

Уколико комисија изнесе оправдане примедбе на квалитет и квантитет извршених радова понуђач је дужно да одмах,без одлагања, о свом трошку, отклони све недостатке. Ако то не учини у уговореном року Наручилац ће ангажовати друго

предузеће да изврши потребне поправке, а трошкове ће сносити понуђач који је био дужан да то уради.

Количину стварно извршених радова комисија за пријем изведених радова утврђује мерењем на лицу места. Вишак или мањак радова обрачунава се по појединачним уговореним ценама.

Наручилац се обавезује да:

1. Обезбеди магацин или просторију као и складишни простор за опрему до завршетка монтаже лифта;
2. Обезбеди понуђачу бесплатно коришћење струје, санитарних просторија и воде за сво време трајања монтаже лифтовског постројења;
3. Обезбеди довод електричне енергије до Б ормана у машинској просторији, а према овом пројекту;
4. Обезбеди довод заштитног уземљења у јами возног окна;

4. Технички услови

Наручилац је дужан да извођачу обезбеди сву потребну документацију, која обезбеђује несметан рад на реализацији предметног пројекта.

Израђена опрема и целокупна монтажа опреме и инсталације мора у целости да одговара у пројекту дефинисаним решењима и спецификацијама.

Све евентуалне измене у току извођења, које обавезно мора одобрити пројектант и надзорни орган, извођач ће унети у документацију. О начину уношења измена у документацији извођач ће се договорити са пројектантом и произвођачем постројења.

За све измене извршене без одговарајуће сагласности, а које буду имале утицаја на рад и функционалност инсталације и проузрокују неуобичајен рад постројења или штету, пројектант се неће осећати одговорним.

Сав материјал, делови и агрегати, који се употребе за израду постројења и инсталација морају бити беспрекорног квалитета, а где се захтева мора се приложити и одговарајући атест.

Лифт мора да буде израђен и уграђен у складу са важећим правилницима и прописима, Правилнику о општим техничким прописима за израду предмета и конструкција заваривањем („Службени лист СФРЈ“ бр. 19 од 1959. године) и другим важећим прописима.

Сходно Правилнику о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад (Сл. гласник РС бр. 23/2009, бр. 123/2012 и бр. 102/2015) произвођач је дужан да на оруђе постави натписну плочицу са уочљивим, доступним и трајним натписом и са подацима о произвођачу, типу, серији, броју, години производње као и назнакама о техничким карактеристикама оруђа (снага, радни напон, фреквенција струје, број окретаја, радни притисак погонског средства и др.).

Сву неодговарајуће заштићену опрему споља заштитити од корозије основним и завршним слојем.

Особље запослено на изградњи објекта мора се придржавати следећих закона, правилника, стандарда и прописа:

Радови се морају изводити у складу са следећим прописима:

- Закон о планирању и изградњи објеката, Сл. гласник РС бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14.

- Правилник о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама, Сл. гласник РС бр. 22/15
- Правилник о садржини и начину вођења књиге инспекције, грађевинског дневника и грађевинске књиге, Сл. гласник РС бр. 22/2015.
- Правилник о садржини и начину вођења стручног надзора, Сл. гласник РС бр. 22/2015 и 24/2017.
- Правилник о садржају елабората о уређењу градилишта, Сл. гласник РС бр. 121/2012
- Посебне узансе о грађењу, Службени лист СФРЈ бр. 18/77
- Правилник о заштити на раду при извођењу грађевинских радова, Сл. гласник РС бр. 53/97.
- Правилник о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката, Сл. гласник РС бр.23/15, 77/2015, 58/2016, 96/2016 и 67/2017.
- Закон о безбедности и здрављу на раду, Сл. гласник РС бр. 101/2005 и 91/2015.
- Правилник о општим мерама заштите на раду од опасног дејства електричне струје у објектима намењеним за рад, радним просторијама и на радилиштима, Сл. гласник СРС бр. 21/89.
- Правилник о техничким нормативима за заштиту од атмосферских пражњења, Сл. лист СРЈ бр.11/96.
- Правилник о заштити на раду при утовару терета у теретна моторна возила и истовару терета из таквих возила, СЛ СФРЈ бр. 17/66.
- Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу средстава и опреме за личну заштиту на раду, Сл. гласник РС бр. 92/2009.
- Правилнику о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад, Сл. гласник РС бр. 23/2009, 123/2012 и 102/2015.
- Правилник о начину пружања прве помоћи, врсти средстава и опреме који морају бити обезбеђене на радном месту, начину и роковима оспособљавања запослених за пружање прве помоћи, Сл. гласник РС бр. 109/2016.
- Уредба о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима, Сл. гласник РС бр. 14/2009 и 95/2010.
- Закон о заштити од пожара, Сл. гласник РС бр. 111/09.
- Уредба о мерама заштите од пожара при извођењу радова заваривања, резања и лемљења, Сл. гласник СРС бр. 50/79.
- Правилник о техничким нормативима за носеће челичне конструкције, Службени лист СФРЈ бр. 61/1986.
- Правилник о техничким прописима о квалитету заварених спојева за носеће челичне конструкције, Службени лист СФРЈ бр. 41/1964.
- Правилник о техничким нормативима и условима за монтажу челичних конструкција, Службени лист СФРЈ бр. 29/1970.
- Правилник о техничким мерама и условима за заштиту челичних конструкција од корозије, Службени лист СФРЈ бр. 32/1970.
- Правилник о безбедности машина, Сл. гласник РС бр. 58/16.
- Правилник о електромагнетској компатибилности, Сл. гласник РС бр. 25/16.
- Правилник о електричној опреми намењеној за употребу у оквиру одређених граница напона, Сл. гласник РС бр. 25/16.
- Правилник о безбедности лифтова, Сл. гласник РС бр.15/17.
- Правилник о прегледима лифтова у употреби, Сл. гласник РС, бр.15/17.
- Безбедносна правила за конструкцију и уградњу лифтова - Лифтови за превоз лица и терета - Део 20: Лифтови за превоз лица и терета са пратиоцем ЕН 81-20.

- Безбедносна правила за конструкцију и уградњу лифтова - Део 21: Нови путнички и теретно путнички лифтови који се уграђују у постојеће зграде ЕН 81-21.
- Безбедносна правила за конструкцију и уградњу лифтова - Прегледи и испитивања - Део 50: Правила за пројектовање,прорачуни,прегледи и испитивања компонената лифтова ЕН81-50
- Српски стандарди: СРПС ЕН81-20, СРПС ЕН81-50, СРПС ИСО7465, СРПС ЕН12385-5,

  СРПС ХД 60364-4-41, СРПС ЕН62305.
- Остали важећи прописи и нормативи.

Да би постројење било правилно и сигурно монтирано потребно је обратити највећу пажњу код постављања разних делова постројења и то како у погледу манипулације при полагању опреме и делова опреме, тако и код самог анкерисања тј. причвршћивања за под.

Све машине и уређаји који сачињавају постројење постављају се на већ раније завршен под, или припремљене темеље у зависности од предвиђеног начина ослањања.

При извођењу ових радова неопходно је добро контролисати да се сваки од елемената налази у правилном положају, а ова контрола је утолико важнија уколико је нека машина по природи свог рада осетљивија или изложена вибрацијама, ударима или сличним неправилностима.

При извођењу монтаже важно је да се са сваким делом постројења поступа са потребном опрезношћу како не би дошло до било каквог удара и на тај начин до оштећења машине.

Сваки део, када је то потребно, мора се правилно причврстити на уређају за дизање или преношење, и то у таквом положају, који гарантује апсолутну сигурност за раднике, а и за сам део.

Када је сваки елеменат причвршћен на свом темељу приступиће се монтажи осталих допунских делова, имајући у виду приложене монтажне цртеже. При извођењу монтаже опреме у свему се тачно придржавати упутстава датих од испоручиоца опреме.

Понуђач је дужан да Наручиоцу достави атест испоручене опреме као и упутство за руковање и одржавање, као и сву осталу документацију прописану важећим прописима који се односе на предмет набавке.

5. Техничка документација

Понуђач по потреби треба да уради техничку документацију лифта - пројекат изведеног стања у 5 укоричена примерка (4 укоричена примерка се достављају инвеститору после овере) и 1 примерак у електронској форми на CD-у или USB-у, пројекти треба да буду уредно оверени од стране надлежног органа (Под техничком документацијом лифта, се подразумева: Пројекат изведеног стања лифтовског постројења, пројекат изведеног стања грађевинског дела лифтовског постројења, пројекат инсталација јаке струје за напајање лифтовског постројења од машинске просторије (Б-табле) до разводног ормана, месту прикључења напајања лифта. Уколико је то потребно Понуђач ће сачинити и све остале потребне скице, прорачуне и пројекте, уредно оверене од стране инжињера са одговарајућом лиценцом, тако да се лифт може несметано атестирати, технички прегледати и пустити на коришћење).

6. Техничка контрола пре пуштања у рад

Техничка контрола лифтовскога постројења врши се у свему према важећим правилницима за ову врсту постројења.

За све време техничке контроле и пробног погона потребно је присуство довољног броја стручних лица, који су упознати са постројењем која се пуштају у погон, а ради надгледања и обучавања персонала који ће касније тиме руковати.

Уколико техничка контрола и пробни погон не покаже повода ни за какав приговор, може се постројење – опрема предати инвеститору. Од тог дана тече рок за квалитет изведених радова. О примопредаји треба водити посебан записник.

У случају да се за време техничке контроле, пробног погона, пријема или у гарантном року констатује да изведени радови нису исправни, извођач је дужан да о свом трошку отклони све неисправности у одређеном року, уколико су исти настали због лошег материјала или лошег рада или услед неодобреног мењања предметне техничке документације.

7. Увид у пројекат

У року за припремање понуде**,** понуђачима ће бити омогућен увид у пројекат.

Контакт особа: Марко Цолић, тел. 064/8167-329.

8. Обилазак локације

Ради правилног припремања понуде, а пре подношења понуде понуђач може извршити обилазак локације, ради прецизнијег сагледавања услова и врсте радова који су предмет јавне набавке, односно ради давања квалитетне понуде**.**

Обилазак локације извршиће сваки понуђач појединачно у време у које одреди Наручилац.

Контакт особа за заказивање термина: Стојан Станковић, број телефона: 064/8167-009.

9. Мере заштите

Понуђач је дужан да приликом извођења радова, примењује све потребне мере заштите у складу са одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“ број 101/2005, 91/2015 и 113/2017-др закон).

10. Обука запослених лица

Понуђач је дужан да након завршетка радова изврши неопходну стручну обуку четири запослена радника Управе за заједничке послове републичких органа, у руковању и опслуживању лифтовским постројењем.

11. Гаранција

Гаранција на изведене радове, уграђени материјал и опрему не може бити краћа од две године.

Гарантни рок тече од записничког пријема изведених радова.

Понуђач је дужан да гарантује могућност сервисирања опреме, односно постојање резервних делова на тржишту 10 година по окончању гарантног рока за ивршење радова.

12. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета

Наручилац и понуђач ће записнички констатовати обим и квалитет изведених радова, уграђеног материјала и опреме.

У случају записнички утврђених недостатака у квалитету и обиму изведених радова, уграђеног материјала и опреме, понуђач мора исте отклонити најкасније у року од седам дана, од дана сачињавања записника о рекламацији, у супротном Наручилац задржава право да раскине уговор.

Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза овлашћено је да приликом записничке примопредаје предмета уговора прими средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року у складу са одредбама уговора. Лице одговорно за праћење реализације уговора је Зорам М. Живановић, контакт телефон: 064/8167-025.

13. Безбедносна провера

Понуђач којем је додељен уговор, дужан је да након потписивања уговора, у року од три дана достави имена ангажованих извршилаца посла који ће изводити предметне радове, као и податке о возилима која ће користити, ради безбедносне провере од стране надлежне службе МУП-а Републике Србије.

IV

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
(чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама)
И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Понуђач приликом подношења понудемора доказати:

1. Обавезни услови (члан 75. Закона)

Понуђач у поступку јавне набавке приликом подношења понуде мора доказати:

1.1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

Доказ за правно лице:	Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда;
Доказ за предузетнике:	Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно из одговарајућег регистра;

1.2. да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

Доказ за правно лице:	1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.
Доказ за предузетнике и за физичка лица :	Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда.	

1.3. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

Доказ за правно лице:	Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе према седишту понуђача да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;
Доказ за предузетнике:	Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе према седишту понуђача да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;
Доказ за физичко лице:	Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе према седишту понуђача да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;
Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда	

1.4. Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда;.

Доказ за правно лице:	Попуњена, потписана и оверена Изјава од стране понуђача која је саставни део конкурсне документације
Доказ за предузетнике:	
Доказ за физичко лице:	

2. Додатни услови (члан 76. Закона)

2.1. Финансијски и пословни капацитет

2.1.1. Финансијски капацитет

- Укупно остварен приход, за обе партије, за 2017. годину - минимум 30.000.000,00 динара (члан 77. став 2. тачка 2) Закона о јавним набавкама.

- Рачун понуђача не сме бити у блокади непрекидно у трајању од 10 дана у последњих шест месеци, од дана објављивања позива на Порталу јавних набавки.

Доказ за правно лице:	- Биланс успеха за 2017. годину на прописаном обрасцу (АОП 1001) или Потврду о регистрацији редовног годишњег финансијског извештаја за 2017. годину од Агенције за привредне регистре (АОП 1001) и Извештај о бонитету за јавне набавке (БОН ЈН) за 2015, 2016. и 2017. годину; - Потврда Народне банке да рачун понуђача није био у блокади непрекидно у трајању од 10 дана у последњих шест месеци од дана објављивања позива на Порталу јавних набавки.
Доказ за предузетнике:	- Потврда о промету код пословне банке за 2017. годину; - Потврда Пословне банке да рачун понуђача није био у блокади непрекидно у трајању од 10 дана у последњих шест месеци од дана објављивања позива на Порталу јавних набавки
Доказ за физичко лице:	- Потврда о промету код пословне банке за 2017. годину; - Потврда Пословне банке да рачун понуђача није био у блокади непрекидно у трајању од 10 дана у последњих шест месеци од дана објављивања позива на Порталу јавних набавки

2.1.2. Пословни капацитет

- Укупна вредност изведених радова које су предмет јавне набавке у 2014, 2015, 2016. и 2017. години, у минималном износу, без ПДВ-а по партијама и то за:

Партију 1-	35.000.000,00 и да је извршио модернизацију најмање 10 лифтовских постројења
Партију 2-	15.000.000,00 и да је извршио модернизацију најмање 4 лифтовска постројења

Понуђач мора да поседује **важећи сертификат** о испуњености захтева стандарда и то:

- ISO/SRPS ISO 9001 (систем менаџмента квалитетом);
- ISO/SRPS ISO 14001 (систем менаџмента заштите животне средине);
- ISO/SRPS OHSAS 18001 (систем управљања заштитом и безбедношћу на раду);
- ISO/SRPS ISO 22301 (систем менаџмента континуитета пословања) и
- EXCELLENT SME (кредитниг рејтинг).

Понуђач је дужан да прати усаглашеност са наведеним сандардима и достави важеће током трајања уговора.

Доказ	- Вредност изведених радова који су предмет јавне набавке доказују се потврдом од референтних наручилаца – купаца са исказаним вредностима на Обрасцу бр. 1 или на другом обрасцу који садржи све захтеване податке и попуњавањем Списка референтних наручилаца. - Фотокопије уговора о модернизацији лифтова за Партију 1 и 2. - Фотокопије окончаних ситуација оверених од стране извођача радова, референтног наручиоца и надзорног ограна. - Фотокопије свих наведених важећих сертификата издатих од стране акредитационих тела (морају имати важност на дан отварања понуда).

2.1.3. Кадровски капацитет

Кадровски капацитет се односи на број запослених лица код понуђача или радно ангажованих по другом правном основу у складу са важећим Законом о раду („Службени гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017 – Одлука УС).

Понуђач је дужан да обезбеди захтевани кадровски капацитет за све време трајања уговора.

Понуђач треба да има следеће кадровске капацитете са активним лиценцама и то **најмање:**

- **један инжењер машинства** који поседује лиценцу ИКС 434,
- **један инжењер електротехнике** са лиценцама ИКС 450,
- **један инжењер грађевине** са лиценцом ИКС 410,
- **један инжењер архитектуре** са лиценцом ИКС 400,
- најмање 8 лифт монтера електро и машинске струке са лекарским уверењем да су оспособљени за рад на висини од којих један са сертификатом за сервисирање и одржавање понуђеног лифта,
- најмање 8 извршилаца на пословима грађевинске струке и
- 1 запослено или радно ангажовано лица које поседује Уверење о стручној оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду које издаје Министарство рада и социјалне политике, Управа за безбедност и здравље на раду.

Доказ:	- **копије образаца М-3а, М или другог одговарајућег обрасца** из којих се види да су запослена или радно ангажована лица пријављена на пензијско осигурање (за сваког запосленог појединачно) или **збирни списак** који је оверен од стране Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање из кога се види да су сви пријављени на пензијско осигурање. Уколико се из наведених образаца не види профил стручне спреме, понуђач је дужан да достави доказ (уверење, диплома или доказ о додатној обучености или доказ о преквалификацији) - **копије важећих лиценци** за инжењере са потврдама Инжењерске коморе Србије из којих се види да одлуком Суда части издата лиценца није одузета као и да је измирена обавеза плаћања чланарине Комори (за сваког појединачно). - **копија** Уверење о положеном стручном испиту о стручној оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду.

2.2.2.Технички капацитет

Понуђач треба да располаже (у својини, по основу лизинга или закупа) довољним **техничким капацитетом:**

- најмање 1 теретно возило преко 1000 килограма носивости.

Доказ:	- као доказ о поседовању возила доставља се **копија саобраћајне дозволе** или очитана саобраћајна дозвола, а уколико возило није у својини понуђача, понуђач је дужан да достави и копије уговора који представљају неки од наведених правних основа за поседовање возила (уговор о лизингу, уговор о закупу).

2. УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ ПОНУЂАЧ АКО ИЗВРШЕЊЕ НАБАВКЕ ДЕЛИМИЧНО ПОВЕРАВА ПОДИЗВОЂАЧУ

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу дужан је да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико оквирни споразум, односно уговор буде закључен између наручиоца и понуђача, тај подизвођач ће бити наведен у оквирном споразуму, односно уговору.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова Поглавље IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (чл. 75. ЗЈН) И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Доказ:	Попуњена, потписана и оверена Изјава понуђача

3. УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ СВАКИ ОД ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

Понуду може поднети група понуђача.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из Поглавља IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (чл. 75..ЗЈН) И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА, а додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи следеће:

1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Доказ:	Споразум понуђача доставити у понуди

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, осим ако другачије није одређено конкурсном документацијом.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора писмено затражити од понуђача коме на основу извештаја комисије за јавну набавку буде додељен уговор, да у року од пет дана од дана позива наручиоца достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном року не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Уколико је понуђач у складу са чланом 78. ЗЈН, уписан у регистар понуђача, није дужан да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова, ако наведе интернет страницу на којој су тражени подаци (докази) јавно доступни.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа ако наведе интернет страницу на којој су тражени подаци (докази) јавно доступни.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе. Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. Закона о јавним набавкама, понуђач може уместо доказа да приложи своју писану изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или органом управе, јавним бележником (нотар) или другим надлежним органом те државе. Наведена изјава, уколико није издата на српском језику мора бити преведена на српски језик и оверена од стране судског тумача.

И З Ј А В А

којом понуђач:

_____

(пословно име или скраћени назив понуђача)

у отвореном поступку јавне набавке број **129/2018**, чији је предмет **извођење радова на модернизацији лифтовског постројења у објектима Дечанска број 8 и Омладинских бригада број 1**, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине и нема забрану обављања делатности које је на снази у време подношења понуде.

Датум:_____ **Потпис овлашћеног лица**

М.П.

_____

И З Ј А В А
(уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем)

којом понуђач_____
(пословно име или скраћени назив понуђача)

у отвореном поступку јавне набавке број **129/2018**, чији је предмет **извођење радова на модернизацији лифтовског постројења у објектима Дечанска број 8 и Омладинских бригада број 1**, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да је ***подизвођач*** _____

(пословно име или скраћени назив подизвођача)

поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине и нема забрану обављања делатности које је на снази у време подношења понуде.

Напомена: У случају потребе Изјаву копирати

Датум:_____ **Потпис овлашћеног лица**

М.П.

_____

И З Ј А В А

којом члан групе: _____
(пословно име или скраћени назив понуђача)

у отвореном поступку јавне набавке број **129/2018**, чији је предмет **извођење радова на модернизацији лифтовског постројења у објектима Дечанска број 8 и Омладинских бригада број 1**, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, и заштити животне средине и нема забрану обављања делатности које је на снази у време подношења понуде.

Напомена: *Уколико **понуду подноси група понуђача**, ова изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.*

У случају потребе Изјаву копирати.

Датум:_____ **Потпис овлашћеног лица**

М.П.

_____

Партија 1 - Модернизација лифтовског постројења у објекту Дечанска број 8

Образац бр. 1

Назив референтног наручиоца: _____

Седиште: _____

Улица и број: _____

Телефон: _____

Матични број: _____

ПИБ: _____

У складу са чланом 77. став 2. тачка 2. подтачка 1) Закона о јавним набавкама, достављамо вам

П О Т В Р Д У

којом потврђујемо да је _____

_____

у 2014, 2015, 2016. и 2017. години, извео радове на уградњи лифтовских постројења у укупној вредности од _____ (словима: _____ динара), без ПДВ-а.

Потврда се издаје на захтев _____

_____

ради учешћа у јавној набавци **број 129/2018**, чији је предмет је извођење радова на модернизацији лифтовског постројења у објектима Дечанска број 8 и Омладинских бригада број 1 и у друге сврхе се не може користити.

Место _____

Датум: _____

Наручилац-Купац

_____

(потпис и печат овлашћеног лица)

Напомена: **Образац потврде копирати и доставити за све наручиоце-купце из референтне листе**

Партија 1 - Модернизација лифтовског постројења у објекту Дечанска број 8

Списак референтних наручилаца

Ред. бр.	**Списак референтних наручилаца – купаца**	**Вредност изведених радова без ПДВ-а**
	1	**2**
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
	У к у п н о:	

Потврде Наручилаца које се прилажу као докази могу бити оригинали или копије.

НАПОМЕНА: - У случају већег броја референтних наручилаца-купаца ову табелу и образац бр. 1 – копирати.

Потпис овлашћеног лица

М.П.

_____

Партија 2 - Модернизација лифтовског постројења у објекту Омладинских бригада број 1

Образац бр. 1

Назив референтног наручиоца: _____

Седиште: _____

Улица и број: _____

Телефон: _____

Матични број: _____

ПИБ: _____

У складу са чланом 77. став 2. тачка 2. подтачка 1) Закона о јавним набавкама, достављамо вам

П О Т В Р Д У

којом потврђујемо да је _____

_____

у 2014, 2015, 2016. и 2017. години, извео радове на уградњи лифтовских постројења у укупној вредности од _____ (словима: _____ динара), без ПДВ-а.

Потврда се издаје на захтев _____

_____

ради учешћа у јавној набавци **број 129/2018**, чији је предмет је извођење радова на модернизацији лифтовског постројења у објектима Дечанска број 8 и Омладинских бригада број 1 и у друге сврхе се не може користити.

Место _____

Датум: _____

Наручилац-Купац

_____

(потпис и печат овлашћеног лица)

Напомена: **Образац потврде копирати и доставити за све наручиоце-купце из референтне листе**

Партија 2 - Модернизација лифтовског постројења у објекту
Омладинских бригада број 1

Списак референтних наручилаца

Ред. бр.	**Списак референтних наручилаца – купаца**	**Вредност изведених радова без ПДВ-а**
	1	**2**
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
	У к у п н о:	

Потврде Наручилаца које се прилажу као докази могу бити оригинали или копије.

НАПОМЕНА: - У случају већег броја референтних наручилаца-купаца ову табелу и образац бр. 1 – копирати.

Потпис овлашћеног лица

М.П.

_____

ДОВОЉНИ КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТИ

Запослени или радно ангажовани лица

Ред. бр.	Име и презиме инжењера	Број лиценце
1.		
2.		
3.		
4.		

Ред. бр.	Име и презиме лица са лиценцом за безбедност и здравље на раду	Број лиценце
1.		

Ред. бр.	Име и презиме лифтмонтера	Профил стручне спреме
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		

Ред. бр.	Име и презиме извршилаца на пословима грађевинске струке	Профил стручне спреме
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		

Напомена: **Уписати у табеле потребне податке**

Потпис овлашћеног лица

М.П.

_____

И З Ј А В А

У предметној јавној набавци делимично поверавам подизвођачу _____ %

укупне вредности набавке, а што се односи на: _____

_____

_____

_____

_____

Напомена: Проценат укупне вредности набавке који се поверава подизвођачу не може бити већи од 50 %. Понуђач је дужан да наведе део предмета набавке који ће се извршити преко подизвођача.

Потпис овлашћеног лица

М.П.

_____

V
УПУТСТВО
ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. Подаци о језику

Понуда мора бити сачињена на српском језику.

Сва документа у понуди морају бити на српском језику.

Уколико је документ на страном језику, мора бити преведен на српски језик и оверен од стране судског тумача.

2. Посебни захтеви наручиоца у погледу начина припремања понуде

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне документације.

Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани у целину и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Уколико понуду доставља група понуђача саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи податке о:

1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Споразумом се уређују и друга питања која наручилац одреди конкурсном документацијом.

Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду.

Уколико понуду подноси група понуђача све обрасце потписује члан групе који ће бити носилац посла који подноси понуду и заступа групу понуђача пред наручиоцем. У том случају образац „Подаци о понуђачу“ се не попуњава. **Све Изјаве дате под материјалном и кривичном одговорношћу попуњавају, потписују и оверавају овлашћена лица свих чланова групе.**

3. Подношење понуде

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште.

Уколико понуђач понуду подноси путем поште мора да обезбеди да иста буде примљена од стране наручиоца до назначеног датума и часа.

Понуде се достављају у писаном облику на српском језику у затвореној коверти или кутији, затворене на начин да се приликом отварања понуде може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

Понуде се достављају на адресу: Управа за заједничке послове републичких органа, Београд, Немањина 22-26, I спрат, канцеларија бр. 14. Коверат или кутија са понудом на предњој страни мора имати писани текст "ПОНУДА-НЕ ОТВАРАЈ", назив и број јавне набавке и назив партије, а на полеђини назив, број телефона и адреса понуђача.

Неблаговременом ће се сматрати понуда која није примљена од стране наручиоца до назначеног датума и часа.

Наручилац ће, по окончању поступка јавног отварања понуда, вратити понуђачима, неотворене, све неблаговремено поднете понуде, са назнаком да су поднете неблаговремено.

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач може да поднесе понуду за једну или за обе партије.

4. Понуда са варијантама није дозвољена

5. Начин измене, допуне и опозива понуде

Понуђач може у року за подношење понуде да измени, допуни или опозове своју понуду и то непосредно или путем поште, на начин који је одређен за подношење понуде, са јасном назнаком који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

6. Обавештење понуђачу у вези подношења понуде

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.

7. Подизвођач

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу дужан је да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

8. Обавештење о саставном делу заједничке понуде

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи податке о:

1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Споразумом се уређују се и друга питања која наручилац одреди конкурсном документацијом.

Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду.

9. Валута

Цена мора бити фиксна, изражена у динарима, без пореза на додату вредност.

У цену је потребно урачунати испоруку и монтажу која мора обухватити

све ставке из спецификације као и следеће:

- потпуну испоруку и монтажу целокупне опреме – лифтова и инсталација,
- извршење свих мера потребних за саму монтажу и контролу извршених радова,
- извршење свих испитивања и функционалних проба како је захтевано према упутствима специјализованих произвођача и важећим законским прописима за ову врсту постројења,
- трошкове осигурања имовине и лица,
- испорука припадајућег материјала и елемената потребних за извођење, као и транспорт овог материјала до градилишта и на градилишту, његов истовар и лагеровање,
- путни и транспортни трошкови материјала, опреме и радне снаге,
- сви трошкови око реализације пројекта до пуштања постројења и инсталације у рад и пријема исте од стране комисија за атестирање,
- противпожарни преглед лифтовских постројења,
- технички преглед и пријем на употребу,
- редовно одржавање лифтова у понуђеном гарантном року и трошковима око прегледа и издавања првог и другог годишњег сертификата (уколико је гарантни рок 24 месеца), односно и трећег годишњег сертификата (уколико је понуђена гаранција већа од 24 месеца,
- стручну обуку четири запослена радника Управе за заједничке послове републичких органа, у руковању и опслуживању лифтовским постројењем.

У цену урачути све зависне трошкове неопходне за реализацију предметне јавне набавке.

10. Вишак радова

Уколико се током извођења уговорних радова појави потреба за извођењем вишкова радова, дефинисаних чланом 9. став 1, тачка 5) Посебних узанси о грађењу („Сл. лист СФРЈ бр. 18/77“), Извођач је дужан да застане са извођењем радова и писано (уписом у грађевински дневник) обавести стручни надзор наручиоца и самог Наручиоца о насталом вишку радова.

По добијању писане сагласности (уписом у грађевински дневник од стране стручног надзора Наручиоца), Извођач ће извести вишак радова, с тим да укупна вредност вишкова радова не може прећи 10 % од укупне вредности радова.

Јединичне цене за све позиције по спецификацији радова за које се утврди постојање вишка радова из става 2. ове тачке, остају фиксне и непромењиве.

Након сагледавања свих количина и позиција по којима се појављује вишак радова, Наручилац и Извођач ће закључити Анекс уговора за предметне радове.
Извођење вишка радова до 10% вредности укупно уговорених радова неће утицати на продужетак рока завршетка радова.

11. Начин плаћања

Наручилац обезбеђује аванс у висини од 50% од укупно уговорене цене.

Плаћање остатка уговорене цене ће се извршити у року од 30 дана, од дана достављања привремених односно окончане ситуације, оверене од стране надзорног органа Наручиоца.

Свака достављена привремена, односно окончана ситуација мора да садржи број и датум закљученог Уговора о извођењу радова.

12. Полиса осигурања

Понуђач је дужан да **у понуди** достави важећу **Полису осигурања** од одговорности из делатности са осигураном сумом у минималном износу од 100.000,00 динара, по једном штетном догађају.

Понуђач је дужан да обезбеди важећу полису осигурања за све време важења закљученог уговора.

13. Средства финансијског обезбеђења

14. Оригинал банкарска гаранција за озбиљност понуде

Понуђач је дужан да уз понуду достави оригинал банкарску гаранцију за озбиљност понуде у висини од 2% од вредности понуде, без ПДВ-а.

Банкарска гаранција за озбиљност понуде мора да траје најмање док траје рок важности понуде (**у складу са роком важења понуде који понуђач даје у обрасцу понуде**) и мора бити безусловна, неопозива и платива на први позив, без приговора.

Наручилац ће реализовати банкарску гаранцију дату уз понуду уколико понуђач након истека рока за подношење понуде повуче, опозове или измени своју понуду; одбије да потпише или благовремено не потпише уговор или не достави средство финансијског обезбеђења прописано конкурном документацијом Наручиоца.

Понуђач може доставити једну банкарску гаранцију за обе партије.

15. Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла, обавезујућег карактера

Понуђач је дужан да у понуди достави оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла у висини од 10% од укупно уговорене цене без ПДВ-а, која ће трајати најмање 30 дана дуже од истека рока важности уговора, обавезујућег карактера за банку.

Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати наведен рок трајања банкарске гаранције, односно датум истека важности уговора, као ни садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта.

Поднета банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на први позив, без приговора.

Понуђач може доставити једно писмо о намерама за све партије за које подноси поднуду.

16. Оригинал банкарска гаранција за добро извршење посла

Понуђач коме буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора, као средство финансијског обезбеђења преда наручиоцу оригинал банкарску гаранцију за добро извршење посла и то у висини од 10% од укупне уговорене цене, без ПДВ-а која мора трајати најмање 30 дана дуже од истека рока важности уговора.

Поднета банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на први позив, без приговора.

Банкарска гаранција се доставља за сваку партију посебно, јер наручилац закључује уговор са понуђачем за сваку партију појединачно.

17. Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року обавезујућег карактера

Понуђач је дужан да у понуди достави оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року, у висини од 5% од укупно уговорене цене, без ПДВ-а, обавезујућег карактера за банку.

Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати датум истека гарантног рока као ни садржину која се односи на политику банке, а нарочито одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта.

Понуђач може доставити једно писмо о намерама за све партије за које подноси поднуду.

18. Оригинал банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року

Понуђач којем је додељен уговор је дужан да у тренутку примопредаје предмета уговора, као средство финансијског обезбеђења преда наручиоцу оригинал банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року у висини 5% од укупно уговорене цене, без ПДВ-а, која траје 5 дана дуже од гарантног рока.

Поднета банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на први позив, без приговора.

Банкарска гаранција се доставља за сваку партију посебно, јер наручилац закључује уговор са понуђачем за сваку партију појединачно.

19. Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања

Понуђач је дужан да у понуди достави оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања у висини од 30% од укупно уговорене цене, са ПДВ-ом.

Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати датум истека гарантног рока као ни садржину која се односи на политику банке, а нарочито одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта.

Понуђач може доставити једно писмо о намерама за све партије за које подноси поднуду.

20. Оригинал банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања

Понуђач коме буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора, преда Наручиоцу оригинал банкарску гаранцију за повраћај авансног у висини од 30% од укупно уговорене цене, са ПДВ-ом.

Банкарска гаранција мора да траје 30 дана дуже од рока за извршење уговорних обавеза.

Банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на први позив, без приговора.

Наручилац неће уплатити ниједан износ пре него што прими банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања.

Банкарска гаранција се доставља за сваку партију посебно, јер наручилац закључује уговор са понуђачем за сваку партију појединачно.

21. Реализација средстава финансијског обезбеђења

Наручилац може да реализује средство финансијског обезбеђења уколико понуђач не извршава обавезе из предметног поступка јавне набавке као и уговорне обавезе.

22. Заштита података наручиоца

Наручилац ће захтевати заштиту поверљивости података које понуђачима ставља на располагање, укључујући и њихове подизвођаче.

Саставни део конкурсне документације је изјава о чувању поверљивих података.

Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да их чува и штити, без обзира на степен те поверљивости.

23. Заштита података понуђача

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио речју „ПОВЕРЉИВО“ у понуди. Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

24. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде

Заинтересована лица могу, у складу са чланом 63. Став 2 Закона о јавним набавкама, тражити у писаном облику додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже Наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда и то предајом на писарници наручиоца или путем факса на број 011/3615-867 или 011/3616-615 радним данима од понедељка до петка у времену од 7,30 часова до 15,30 часова.

Поднети захтев за давање додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде мора да садржи адресу заинтересованог лица, e-mail адресу, број телефона и факса у складу са одредбом члана 20. Закона о јавним набавкама којом се прописује комуникација у поступку јавне набавке.

Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Питања треба упутити на адресу Управа за заједничке послове републичких органа, Београд, Немањина 22-26 уз напомену "Објашњења – јавна набавка **број 129/2018** чији је предмет је извођење радова на модернизацији лифтовског постројења у објектима Дечанска број 8 и Омладинских бригада број 1.

25. Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке

После отварања понуда наручилац може у фази стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид код понуђача) односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерен рок да поступи по позиву наручиоца односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача као и код његовог подизвођача.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

26. Критеријум за доделу уговора

Одлука о додели уговора донеће се применом критеријума економски најповољнија понуда. Оцењивање и рангирања понуда вршиће се према следећим елементима критеријума и то:

Ред. Бр.	ОПИС	Број пондера
1.	ЦЕНА	65
2.	ТЕХНИЧКЕ И ТЕХНОЛОШКЕ ПРЕДНОСТИ	20
3.	ГАРАНТНИ РОК	10
4.	РОК ЗА ЗАВРШЕТАК РАДОВА	5
	УКУПНО ПОНДЕРА:	100

1. ЦЕНА

Код овог критеријума упоређује се укупна висина понуђене цене.
Највећи број пондера по овом критеријуму је **65.**

Број пондера по овом критеријуму израчунава се на следећи начин:

$$\textbf{Пондери по основу цене} = \frac{\textbf{65} \text{ х најнижа понуђена цена}}{\text{понуђена цена}}$$

2. ТЕХНИЧКЕ И ТЕХНОЛОШКЕ ПРЕДНОСТИ

С обзиром да на објектима које одржава УЗЗПРО има највише уграђених лифтова производње **KLEEMAN** и да се уграђивањем лифтова истог произвођача који је 51% домаћи производ штеди на одржавању (сада је случај да имамо шест уговора за редовно одржавање лифтова) јер више истих лифтова на једном уговору што појефтињује редовно одржавање,могуће је формирање сета обавезних резервних делова (скраћује се време отклањања кварова- до сада је требало да се чека 3-4 недеље док се потребни део испоручи из иностранства), убрзава се добијање обавезних годишњих сертификата (преглед више истих или сличних лифтова на једној локацији) и самим тим снижава цена за исте.

Највећи број пондера по овом критеријуму је **20.**

Пондери по основу техничке и технолошке предности - ко понуди лифт производње **KLEEMAN** добија 20 пондера, а остали 0 пондера

1. ГАРАНТНИ РОК

Највећи број пондера по овом критеријуму је **10** пондера.

Понуђач који понуди најдужи гарантни рок за изведене радове и монтажу добија максималних **10** пондера.

Број пондера осталих понуђача израчунава се на следећи начин:

$$\textbf{Пондери по основу гарантног рока} = \frac{\textbf{10} \text{ х понуђени гарантни рок}}{\text{најдужи гарантни рок}}$$

Гарантни рок за испоручена добра и монтажу не може бити краћи од 24 месеца од дана испоруке и монтаже.

2. РОК ЗА ЗАВРШЕТАК РАДОВА

Највећи број пондера по овом критеријуму је **5** бодова.

Понуђач који понуди најкраћи рок за завршетак радова и монтажу добија максималних **5** пондера.

Број пондера осталих понуђача израчунава се на следећи начин:

$$\textbf{Пондери по основу рока завршетка радова} = \frac{\textbf{5} \text{ х најкраћи рок}}{\text{понуђени рок}}$$

Рок завршетка радова и монтаже не може бити дужи од 90 дана од дана уплате аванса.

Наручилац ће изабрати понуду понуђача који оствари највећи број пондера.

20. Понуде са истим бројем пондера

У случају да после оцењивања понуда две или више понуда остваре једнак број пондера наручилац ће изабрати понуду оног понуђача који има већи број пондера по основу елемента критеријума цена, а уколико два или више понуђача остваре исти број пондера по основу критеријума цена наручилац ће изабрати понуду понуђача који оствари већи број пондера по основу крутеријума дужи период гаранције за сву испоручену опрему, изведене радове и монтажу, који не може бити краћи од две године.

21. Накнада за коришћење патента

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

22. Захтев за заштиту права

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач односно заинтересовано лице, које има интерес за доделу уговора, у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става три ове тачке, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Потпуни захтев за заштиту права, у складу са чланом 151. став 1. ЗЈН, садржи следеће податке:

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
2) назив и адресу наручиоца;
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;
7) потпис подносиоца.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156.ЗЈН.

Као доказ о уплати таксе у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН прихватиће се:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

- да буде издата од стране банке (поште) и да садржи печат банке (поште);
- да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога;
- износ таксе у висини од 120.000,00 динара;

- жиро рачун број: 840-30678845-06;
- шифра плаћања:153 или 253;
- позив на број: редни број јавне набавке;
- сврха: такса за ЗЗП, назив наручиоца и број јавне набавке;
- корисник: Буџет Републике Србије;
- назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;
- потпис овлашћеног лица банке (поште).

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица или печатом банке или поште, који садржи све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под **тачком 1**.

Захтев за заштиту права се подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.

23. Закључење уговора

Наручилац може сходно члану 112. став 2. тачка 5) ЗЈН, закључити уговор и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, ако је поднета само једна понуда

24. Измене током трајања уговора

Наручилац може, на основу члана 115. ЗЈН, након закључења уговора о јавној набавци, без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, уколико за то постоје оправдани разлози.

И З Ј А В А
о чувању поверљивих података

_____

(*пословно име или скраћени назив*)

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, укључујући и подизвођаче, да ћу у отвореном поступку јавне набавке **број 129/2018**, чији је предмет **извођење радова на модернизацији лифтовског постројења у објектима Дечанска број 8 и Омладинских бригада број 1** и приликом реализације Уговора, чувати и штитити као поверљиве све податке који су нам стављени на располагању и да ћу све информације чувати од неовлашћеног коришћења и откривања као пословну тајну нарочито у делу који се односи на распоред просторија и инсталације, а у складу са Законом којим се уређује заштита пословне тајне, односно у складу са Законом којим се уређује тајност података.

Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да их чува и штити без обзира на степен те поверљивости.

Потпис овлашћеног лица

М.П.

Датум: _____ _____

VI

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

На основу позива за набавку чији је предмет је **извођење радова на модернизацији лифтовског постројења у објектима Дечанска број 8 и Омладинских бригада број 1**, дајем понуду како следи:

Понуда број: _____

Датум: _____

Понуду подносим за (заокружити):

А. целокупну набавку
Б. на партију: (заокружити партију)

Број и назив партије		**Назив и ознака из општег речника**
Партија 1 -	Модернизација лифтовског постројења у објекту Дечанска број 8	45313100-5 Радови на уградњи лифтова
Партија 2 -	Модернизација лифтовског постројења у објекту Омладинских бригада број 1	45313100-5 Радови на уградњи лифтова

Понуђач је дужан да попуни све делове обрасца понуде,
у складу са својом понудом, да их потпише и овери печатом

Потпис овлашћеног лица

М.П.

_____

И З Ј А В А

У поступку јавне набавке, подносим понуду:

А) самостално

Б) са подизвођачем:

_____

_____

В) подносим заједничку понуду са следећим члановима групе:

_____

_____

_____

_____

_____

(заокружити начин на који се подноси понуда)

Потпис овлашћеног лица

М.П.

_____

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Пословно име или скраћени назив		
Адреса седишта	**Улица и број**	
	Место	
	Општина	
Матични број понуђача		
Порески идентификациони број		
Статус понуђача (заокружити)	А) Правно лице	
	Б) Предузетник	
	В) Физичко лице	
Врста - величина правног лица (заокружити)	А) Велико	
	Б) Средње	
	В) Мало	
	Г) Микро	
Одговорно лице		
Лице за контакт		
Телефон		
Телефакс		
e-mail:		
Рачун - Банка		
Назив пословне банке код које се води рачун		

Потпис овлашћеног лица

М.П.

_____

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

Пословно име или скраћени назив	

Адреса седишта	**Улица и број**	
	Место	
	Општина	
Матични број понуђача		
Порески идентификациони број		
Статус подизвођача (заокружити)		А) Правно лице
		Б) Предузетник
		В) Физичко лице
Врста - величина правног лица (заокружити)		А) Велико
		Б) Средње
		В) Мало
		Г) Микро
Одговорно лице		
Лице за контакт		
Телефон		
Телефакс		
e-mail:		
Рачун - Банка		
Назив пословне банке код које се води рачун		

НАПОМЕНА: Образац копирати уколико ће извршење набавке делимично бити поверено већем броју подизвођача

Потпис овлашћеног лица

М.П.

_____

ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ – НОСИЛАЦ ПОСЛА

Пословно име или скраћени назив	

Адреса седишта	**Улица и број**	
	Место	
	Општина	
Матични број понуђача		
Порески идентификациони број		
Статус члана групе-носиоца посла (заокружити)	А) Правно лице	
	Б) Предузетник	
	В) Физичко лице	
Врста - величина правног лица (заокружити)	А) Велико	
	Б) Средње	
	В) Мало	
	Г) Микро	
Одговорно лице		
Лице за контакт		
Телефон		
Телефакс		
e-mail:		
Рачун - Банка		
Назив пословне банке код које се води рачун		

Потпис овлашћеног лица

М.П.

_____

ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ

Пословно име или скраћени назив	

Адреса седишта	**Улица и број**	
	Место	
	Општина	
Матични број понуђача		
Порески идентификациони број		
Статус члана групе (заокружити)	А) Правно лице	
	Б) Предузетник	
	В) Физичко лице	
Врста - величина правног лица (заокружити)	А) Велико	
	Б) Средње	
	В) Мало	
	Г) Микро	
Одговорно лице		
Лице за контакт		
Телефон		
Телефакс		
e-mail:		
Рачун - Банка		
Назив пословне банке код које се води рачун		

НАПОМЕНА: Образац копирати уколико понуду доставља већи број чланова групе

Потпис овлашћеног лица

М.П.

_____

Р О К
ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

Рок важења понуде не може бити краћи од 90 дана од дана отварања понуда.

Понуда коју подносим у предметној јавној набавци важи

_____ дана од дана отварања понуда.
(уписати број дана важења понуде)

Потпис овлашћеног лица

М.П.

_____

ОПШТЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

ПАРТИЈА 1: Модернизација лифтовског постројења у објекту **Дечанска број 8** подразумева потпуну замену постојећег, који је произведен седамдесетих година прошлог века, новим због његове функционалне и естетске деградираности и дотрајалости.

Лифт мора да буде врхунског квалитета са високом поузданошћу у раду. Пројектована су два путничка лифта истих спецификација у "DUPLEX" вези који морају да задовоље следеће карактеристике:

1. Ознаке лифтова:	Л2 и Л3
2. Врста лифтова:	електрични, путнички I врсте
3. Намена лифтова:	за превоз лица и терета
4. Носивост свакоглифта:	Q=525 кг или 7 путника
5. Вешање:.....	директно 1:1
6. Номинална брзина кретања:	1,6 m/s–фреквентно регулисана
7. Број станица оба лифта:.....	10 (-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8)
8. Број прилаза оба лифта:	10 (са исте стране)
9. Висина дизања оба лифта:.....	32,72 m
10. Радна средина:	нормална, сува
11. Управљање (врста команде):	Сабирно у оба смера "DUPLEX" са пожарним програмом
12. Сигнализација:.....	Оптички показивач положаја кабине: дисплеју свакој кабини (*ТФТ монитор 5"*) и дисплеји на свим станицама, сигнализација најаве при стајања и даљег смера кретања кабине на свим станицама, тастери са потврдом пријемакоманде на позивним кутијама на свим станицама и на регистар кутији од инокса у кабини–прилагођено лицима са инвалидитетом по СРПС-ЕН 81-70
13. Возно окно:	Заједничко за оба лифта; постојећа челична конструкција обложена ППЗ Е90 у међустепенишном простору
14. Димензије сваког возног окна (mm):	ширина: 3460, дубина: 1450
15. Машинска просторија:	заједничка, горе, изнад возног окна
16. Кабина оба лифта:	метална, завршна обрада од брушеног нерђајућег лима; **оригинална облога пода од синтетичких материјала неклизајућих отпорних на хабање у боји по избору инвеститора из каталога произвођача и који испоручује произвођач лифта (неће да буду дозвољене никакве керамичке плочице набављене на нашем тржишту, топли подови и томе слично)**; ЛЕД осветљење у спуштеној таваници од нерђајуће челичног лима са сјајем огледала •
Димензије кабине оба лифта (mm):	ширина:1400 mm, дубина: 950 mm, висина до растера: 2200 mm
Врата кабине оба лифта:.....	аутоматска, телескоп, двопанелна, обложена брушеним нерђајућим лимом, са фотозавесом
Димензије отвора:(mm).....	ширина: 900 mm, висина: 2100 mm
Хватачки уређај на раму кабине:.....	Са поступним дејством

Опрема кабине оба лифта:.....	Вентилатор у плафону (оригинал који уграђује произвођач лифта), огледало преко целог задњег зида, а рукохват на задњој и бочним странама
остало:.....	Регистар кутија у панелу по целој висини у кабини садржи: ТФТ 5"дисплеј, микропокретну дугмад за сваку станицу, за отварање и затварање врата, аларм, нужно осветљење, звучни и светлосни сигнал за преоптерећење, резервација вожње кабине помоћу читача кода нарегистар кутији–све прилагођено лицима са инвалидитетом по СРПС-ЕН 81-70
Додатна опрема:.....	Телефонска веза између кабине, командног ормана у маш. просторији и службе обезбеђења, посебне парице у пратећем каблу за повезивање видео-надзора, могућност повезивања лифтова на систем централног надзора и управљања. Емитовања музике и радио програма
17. Врата возног окна:	аутоматска, телескоп, двопанелна, обложена брушеним нерђајућим лимом, са ватроотпорношћу Е120 према СРПС-ЕН 81-58
Димензије врата (мм):	ширина:900 mm, висина:2100 mm
18. Погонска машина:	Постављена преко челичног носача на бетонско постоље на поду машинске просторије
Машина:.....	безредукторска
Погонска ужетњача пречника:.....	Ø 320 mm
Број носећих ужади:	8
Пречник носећих ужади:	Ø 8 mm
Електро-мотор:	
снаге:	6,7 кW
Број обртаја:	Фреквентно регулисан n =95,5 min^{-1}
Номинална струја:	I_n=17,5 A
Полазна струја:	I_p= I_n *2=35A
19. шине вођице кабине(Т70-1/А):	Т70 x 65 x 9 mm
20. шине вођице противтега(Т50/А):	Т50 x 50 x 5 mm
21.Рам противтега:	ширине: 600 mm

Постојећи лифтови се због дотрајалости адаптирају (модернизују) замењују новим лифтовским постројењима. Постојеће заједничко возно окно и машинска просторија се задржавају.

Предњи портали око свих врата се демонтирају и постављају нови, луксузно опремљени од челичног нерђајућег лима у договору са Инвеститором, испод којих се уграђују ППЗ облоге Е90.

Путнички лифтови Л2 и Л3 су носивости Q=525кг или 7 особа, брзине кретања V=1,6 m/s, имају по 10 станица и 10 прилаза, електрични погон, сабирну команду у оба смера“DUPLEX” микропроцесор са пожарним програмом, аутоматска телескоп врата возног окна од челичног нерђајућег лима и кабину са аутоматским телескоп вратима такође од челичног нерђајућег лима. Возно окно чини челична конструкција обложена ППЗ Е90. Машинска просторија се налази горе изнад возног окна.

СПЕЦИФИКАЦИЈА СА СТРУКТУРОМ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

ПАРТИЈА 1: Модернизација лифтовског постројења у објекту Дечанска број 8

Ред. бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена без ПДВ-а		Јединична цена са ПДВ-ом		Укупно без ПДВ-а 4× (5+6)	Укупно без ПДВ-а 4x (7+8)
				материјал	рад	материјал	рад		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Набавка, испорука, израда и монтажа комплет лифта према пројекту и техничком опису, као и према спецификацији датој пројектом : Електрични лифт са маш. просторијом, прве врсте, Q=525Kg , V=1,6m/s, Hdiz=32,72m, 10/10, управљање сабирно у оба смера „DUPLEX“ са пожарним програмом, врата кабине и врата возног окна аутомстска телескопска, E/F=900/2100mm, од брушеног нерђајућег челика (inox brushed), атестирана ватроотпорна 90 минута. **(*Уписати произвођача и тип лифта*)**	комплет	1						
2	Демонтажа и одвоз на депонију постојећег лифтовскога постројења.	комплет	1						
3	Демонтажа свих стаклених површина возног окна, са одвожењем на депонију целокупног на тај начин насталог отпада.	комплет	1						

Ред. бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена без ПДВ-а		Јединична цена са ПДВ-ом		Укупно без ПДВ-а 4× (5+6)	Укупно без ПДВ-а 4x (7+8)
				материјал	рад	материјал	рад		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Просецање постојећег бетонског пода и постоља машина у машинској просторији према потреби а без употребе механизованих ударних алата, са одвожењем на депонију целокупног на тај начин насталог отпада.	комплет	1						
5	Грађевинска обрада бетонског постоља машине у машинској просторији (без употребе механизованих ударних алата) са одвожењем на депонију целокупног на тај начин насталог отпада. Радове извести према потреби, ради прилагођавања новој опреми.	комплет	1						
6	Просецање постојећег отвора за улаз у машинску просторију димензија 600mmX600mm на меру од најмање 800mmX800mm, по потреби већу, (без употребе механизованих ударних алата), са уградњом припадајућег металног поклопца и рукохвата за излаз у машинску просторију. Ивице новонасталог отвора обрадити малтером да буду глатке. На депонију одвести целокупни на тај начин настали отпад.	комплет	1						
7	Израда, испорука и уградња свих потребних браварских елемената (плоча, стопа, кука, носача, привремених конзола шина и др.) који се уграђују са унутрашње и спољње стране возног окна и у машинску просторију, неопходних за демонтажу старог и монтажу новог лифта.	комплет	1						

Ред. бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена без ПДВ-а		Јединична цена са ПДВ-ом		Укупно без ПДВ-а 4× (5+6)	Укупно без ПДВ-а 4x (7+8)
				материјал	рад	материјал	рад		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Израда, испорука и уградња челичних постоља одбојника кабине и противтега лифта заједно са потребним радовима на рушењу постојећих бетонских и других елемената у јами возног окна.	комплет	1						
9	Израда и уградња противпожарних зидова и портала по спратовима (отпорност на пламен 90 минута) комплет са припадајућом носећом конструкцијом, обавезно доставити атест облоге на противпожарну класу без обзира на произвођача. Предње портале са прилазним вратима лифта обложити иноксом, уз писмено одобрење инвеститора, са монтажом. ППЗ зидове споља преглетовати и окречити бојом отпорном на таложење прашине.	комплет	1						
10	Чишћење јаме возног окна и одвоз отпада на депонију. По потреби местимично малтерисање и зидање целокупног возног окна. Затварање бетоном свих преосталих непотребних отвора у возном окну лифта и машинској просторији, као и комплет кречење возног окна лифта (унутра и споља) и машинске просторије бојом отпорном на таложење прашине.	комплет	1						

Ред. бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена без ПДВ-а		Јединична цена са ПДВ-ом		Укупно без ПДВ-а 4× (5+6)	Укупно без ПДВ-а 4x (7+8)
				материјал	рад	материјал	рад		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Прибављање свих потребних Атеста за целокупно лифтовско постројење, заједно са свим трошковима и пратећим таксама, уз обезбеђење атестираних тегова у сврху испитивања лифтова, као и манипулација тим теговима (утовар / истовар) према захтевима атестне комисије.	комплет	1						
12	Израда елабората о уређењу градилишта	комплет	1						
13	Демонтажа, и одвоз на депонију, старог вентилатора за вентилацију машинске просторије.	комада	1						
14	Остали потребни електро инсталациони радови на прикључењу лифтовског постројења на уземљење и громобранску инсталацију објекта, на противпожарну централу објекта, по потреби видео надзор у кабини, телеаларм и остало предвиђено пројектом лифтовског постројења, комплетно са материјалом и радом.	комплет	1						
15	Комплетно сервисирање у гарантном року лифтовског постројења (минимални гарантни рок је 2 године) рачунајући од датума пуштања у рад	комплет	1						

Ред. бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена без ПДВ-а		Јединична цена са ПДВ-ом		Укупно без ПДВ-а 4× (5+6)	Укупно без ПДВ-а 4х (7+8)
				материјал	рад	материјал	рад		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	Испорука и уградња свих упутстава за руковање и одржавање на Српском језику, електро-шема и комплетно обележавање лифтовског постројења бојом и натписима (са обележавањем свих спратова), а према важећим прописима.	комплет	1						
17	Трошкови осигурања имовине и запослених Инвеститора, испоручене а још не уграђене опреме лифтовских постројења, надзорних органа, стручних лица која прегледају лифтовско постројење пре пуштања у рад, као и трећих лица у току вршења радова, од ризика на оштећење, крађу и живот и здравље	комплет	1						
18	Монтажа и каснија демонтажа скеле у возном окну лифта, према потреби извођача, са оградом висине један метар на свакој страни, носивости најмање 500 килограма, са платоима скеле учвршћеним од померања и размицања и са размаком по висини возног окна довољним за несметану монтажу лифтовског постројења.	комплет	1						

Ред. бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена без ПДВ-а		Јединична цена са ПДВ-ом		Укупно без ПДВ-а 4× (5+6)	Укупно без ПДВ-а 4х (7+8)
				материјал	рад	материјал	рад		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	Израда браварских степеница за улаз у машинску просторију са платформом и рукохватом, према скици инвеститора, офарбаних завршном бојом по избору инвеститора.	комплет	1						
20	Набавка, испорука и уградња новог вентилатора са термостатом, у машинску просторију. Вентилатор мора да буде одговарајући (у смислу јачине, протока и величине) за вентилацију машинске просторије тако да се у њој одржава константна температура између +5 и +40 степени. На депонију однети целокупан на тај начин настао отпад.	комада	1						
21	Транспортни трошкови материјала, радне снаге и алата на објекту и са објекта. Сви транспортни трошкови рада, материјала, транспорти у оквиру и ван објекта као и трошкови одвоза на депонију шута и отпада, свега што горе није поменуто.	комплет	1						
22	Редовни месечни преглед и одржавање лифтова у гарантном року	комплет	1						

Ред. бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена без ПДВ-а		Јединична цена са ПДВ-ом		Укупно без ПДВ-а 4× (5+6)	Укупно без ПДВ-а 4x (7+8)
				материјал	рад	материјал	рад		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	**Израда техничке документације по потреби** Под техничком документацијом изведеног стања лифта, која се израђује по потреби, се подразумева: Пројекат изведеног стања лифтовског постројења, пројекат изведеног стања грађевинског дела лифтовског постројења, пројекат инсталација јаке струје за напајање лифтовског постројења од машинске просторије (Б-табле) до разводног ормана, месту прикључења напајања лифта. Уколико је то потребно понуђач ће сачинити и све остале потребне скице, прорачуне и пројекте, уредно оверене од стране инжењера са одговарајућом лиценцом, тако да се лифт може несметано атестирати, технички прегледати и пустити у нормалну експлоатацију. *****Износ сабрати са осталим износима из горњих позиција.*****							*40.000,00	
							УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ 1:		

НАПОМЕНА:
1) Понуђач може да посети, детаљно прегледа објекат, узме све потребне мере, упозна са изведеним стањем и упозна са предвиђеним пројектом санације, пре него што достави понуду, јер додатних радова неће бити.
2) Осветљење у возном окну треба да буде LED.
3) Под у кабини треба да буде обложен орегиналном облогом пода од синтетичког материјала неклизајућег и отпорног на хабање у боји по избору инвеститора из каталога произвођача и који испоручује произвођач лифта (неће се дозволити никакве керамичке плочице набављене на нашем тржишту).
4) Осветљење у кабини треба да буде LED, одговарајуће за ту кабину.
5) Радове изводити искључиво према пројекту инвеститора.

Потпис овлашћеног лица

М.П.

_____

Партија 1 - Модернизација лифтовског постројења у објекту Дечанска број 8

Гаранција

Гаранција на изведене радове, уграђени материјал, делове, подсклопове, склопове и опрему је _____ године.

(уписати понуђени рок гаранције)

Гаранција не може бити краћа од 2 године.

Потпис овлашћеног лица

М.П.

_____

ОПШТЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

ПАРТИЈА 2: Модернизација лифтовског постројења у објекту **Омладинских бригада број 1** подразумева потпуну замену постојећег, који је произведен седамдесетих година прошлог века, новим због његове функционалне деградираности и дотрајалости.

Лифт мора да буде врхунског квалитета са високом поузданошћу у раду. Пројектован је један путнички лифти и он мора да задовољи следеће карактеристике:

1. Ознаке лифтова:	Л10
2. Врста лифтова:	електрични, путнички I врсте за превоз лица и терета
3. Намена лифтова:	за превоз лица и терета
4. Носивост сваког лифта:	Q=630кг или 8 путника
5. Вешање:.....	директно 1:1
6. Номинална брзина кретања:	1,6 m/s–фреквентно регулисана
7. Број станица оба лифта:.....	4 (0,1,2,3)
8. Број прилаза оба лифта:	4 (са исте стране)
9. Висина дизања оба лифта:.....	10,36m
10. Радна средина:	нормална, сува
11. Управљање (врста команде):	Сабирно у обасмера “SIMPLEX” са пожарним програмом
12. Сигнализација:.....	Оптички показивач положаја кабине: дисплеју кабини(*ТФТ монитор 5″*) и дисплеји на свим станицама, сигнализација најаве пристајања и даљег смера кретања кабине на свим станицама, тастери са потврдом пријема команде на позивним кутијама на свим станицама и на регистар кутији од инокса у кабини–прилагођено лицима са инвалидитетом по СРПС-ЕН 81-70
13. Возно окно:	бетонско
14. Димензије возног окна (mm):	ширина:1690, дубина:1595/1780
15. Машинска просторија:	горе, изнад возног окна
16. Кабина оба лифта:	метална, завршна обрада од брушеног нерђајућег лима; **оригинална облога пода од синтетичких материјала неклизајућих отпорних на хабање у боји по избору инвеститора из каталога произвођача и који испоручује произвођач лифта (неће да буду дозвољене никакве керамичке плочице набављене на нашем тржишту, топли подови и томе слично)**; ЛЕД осветљење у спуштеној таваници од нерђајућег челичног лима са сјајем огледала •
Димензије кабине оба лифта (mm):	ширина: 1300 mm, дубина: 1150 mm, висина до растера: 2200 mm
Врата кабине оба лифта:.....	аутоматска, телескоп, двопанелна, обложена брушеним нерђајућим лимом, са фотозавесом
Димензије отвора:(mm).....	ширина:800 mm, висина:2000 mm
Хватачки уређај на раму кабине:.....	Са поступним дејством

Опрема кабине оба лифта:.....	Вентилатор у плафону (оригинал који уграђује произвођач лифта), огледало преко целог задњег зида, а рукохват на задњој и бочним странама
остало:.....	Регистар кутија у панелу по целој висини у кабини садржи: ТФТ 5"дисплеј, микропокретну дугмад за сваку станицу, за отварање и затварање врата, аларм, нужно осветљење, звучни и светлосни сигнал за преоптерећење, резервација вожње кабине помоћу читача кода на регистар кутији–све прилагођено лицима са инвалидитетом по СРПС-ЕН 81-70
Додатна опрема:.....	Телефонска веза између кабине, командног ормана у маш. просторији и службе обезбеђења, посебне парице у пратећем каблу за повезивање видео-надзора, могућност повезивања лифтова на систем централног надзора и управљања. Емитовања музике и радио програма
17. Врата возног окна:	аутоматска, телескоп, двопанелна, пластифицирана у боји околног ентеријера у договору са Инвеститором, са ватроотпорношћу Е120 према СРПС ЕН 81-58
Димензије врата (мм):	ширина:800 mm, висина:2000 mm
18. Погонска машина:	Постављена преко челичног носача на бетонске стубове у машинској просторији
Машина:.....	безредукторска
Погонска ужетњача пречника:.....	Ø 320 mm
Број носећих ужади:	9
Пречник носећих ужади:	Ø 8 mm
Електро-мотор:	
снаге:	8кW
Бројо бртаја:	Фреквентно регулисан n =95,5 min^{-1}
Номинална струја:	I_n =23,4A
Полазна струја:	I_p= I_n *2=46,8 A
19. шине вођице кабине(Т70-1/А):	Т70 x 65 x 9 mm
20. шине вођице противтега(Т50/А):	Т50 x 50 x 5 mm
21.Рам противтега:	ширине: 900 mm

Постојећи лифт се због дотрајалости адаптира (модернизује) замењују новим лифтовским постројењем. Постојеће возно окно и машинска просторија се задржавају.

Постојећи портали се са бочних страна прилазних врата облажу облогом ППЗ Е90, а завршна обрада портала је од дрвета у дезену ораха, тако да се слаже са околним ентеријером у договору са Инвеститором.

Путнички лифт са ознаком Л10 је носивости Q=630кг или 8 особа, брзине кретања V=1,6 m/s, има 4 станице и 4 прилаза, електрични погон, сабирну команду у оба смера“SIMPLEX” микропроцесор са пожарним програмом, метална аутоматска телескоп врата возног окна у боји околног ентеријера и кабину са аутоматским телескоп вратима од челичног нерђајућег лима. Возно окно чини челична конструкција обложена ППЗ Е90. Машинска просторија се налази горе изнад возног окна.

ПАРТИЈА 2: Модернизација лифтовског постројења у објекту Омладинских бригада број 1

Ред. бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена без ПДВ-а		Јединична цена са ПДВ-ом		Укупно без ПДВ-а 4× (5+6)	Укупно без ПДВ-а 4x (7+8)
				материјал	рад	материјал	рад		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Набавка, испорука, израда и монтажа комплет лифта према пројекту и техничком опису, као и према спецификацији датој пројектом : Електрични лифт са маш. просторијом, прве врсте, Q=630Kg , V=1,6m/s, Hdiz=10,36m, 4/4, управљање сабирно у оба смера „SIMPLEX“ са пожарним програмом, врата кабине аутомстска телескопска од брушеног нерђајућег челика (inox brushed), врата возног окна аутоматска телескопска пластифицирана у боји околног ентеријера, врата и кабине и возног окна су E/F=800/2000mm атестирана ватроотпорна 90 минута. **(*Уписати произвођача и тип лифта*)**	комплет	1						
2	Демонтажа и одвоз на депонију постојећег лифтовскога постројења.	комплет	1						
3	Пажљива демонтажа свих предњих дрвених портала ради њихове поновне уградње, са одвожењем на депонију целокупног на тај начин насталог отпада.	комплет	1						
4	Просецање постојећег бетонског пода и постоља машина у машинској просторији према потреби а без употребе механизованих ударних алата, са одвожењем на депонију целокупног на тај начин насталог отпада.	комплет	1						

Ред. бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена без ПДВ-а		Јединична цена са ПДВ-ом		Укупно без ПДВ-а 4× (5+6)	Укупно без ПДВ-а 4х (7+8)
				материјал	рад	материјал	рад		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Грађевинска обрада бетонског постоља машине у машинској просторији (без употребе механизованих ударних алата) са одвожењем на депонију целокупног на тај начин насталог отпада. Радове извести према потреби, ради прилагођавања новој опреми.	комплет	1						
6	Израда, испорука и уградња свих потребних браварских елемената (плоча, стопа, кука, носача, привремених конзола шина и др.) који се уграђују са унутрашње и спољње стране возног окна и у машинску просторију, неопходних за демонтажу старог и монтажу новог лифта.	комплет	1						
7	Набавка, испорука и уградња противпожарних врата отпорних на пламен 90 минута. Обавезна достава пратеће документације за ПП врата по Закону о заштити од пожара („Сл. гласник РС, бр.111/2009), врата морају бити означена атесном плочицом произвођача са податцима.	комада	1						
8	Израда, испорука и уградња челичних постоља одбојника кабине и противтега лифта заједно са потребним радовима на рушењу постојећих бетонских и других елемената у јами возног окна.	комплет	1						
9	Израда и уградња противпожарних портала по спратовима (отпорност на пламен 90 минута) комплет са припадајућом носећом конструкцијом, обавезно доставити атест облоге на противпожарну класу без обзира на произвођача. Предње портале, обложити претходно демонтираним дрвеним облогама у дезену ораха, уколико нису оштећени према критеријумима надзорног органа. Оштећене портале заменити новим истог квалитета у истом дезену. Ако ни један дрвени портал неможе да се искористи све портале заменити новим који су истог квалитета и дезена као и постојећи.	комплет	1						

Ред. бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена без ПДВ-а		Јединична цена са ПДВ-ом		Укупно без ПДВ-а 4× (5+6)	Укупно без ПДВ-а 4х (7+8)
				материјал	рад	материјал	рад		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Чишћење јаме возног окна и одвоз отпада на депонију. По потреби местимично малтерисање и зидање целокупног возног окна. Затварање бетоном свих преосталих непотребних отвора у возном окну лифта и машинској просторији, као и комплет кречење возног окна лифта и машинске просторије бојом отпорном на таложење прашине.	комплет	1						
11	Прибављање свих потребних Атеста за целокупно лифтовско постројење, заједно са свим трошковима и пратећим таксама, уз обезбеђење атестираних тегова у сврху испитивања лифтова, као и манипулација тим теговима (утовар / истовар) према захтевима атестне комисије.	комплет	1						
12	Израда елабората о уређењу градилишта	комплет	1						
13	Остали потребни електро инсталациони радови на прикључењу лифтовског постројења на уземљење и громобранску инсталацију објекта, на противпожарну централу објекта, по потреби видео надзор у кабини, телеаларм и остало предвиђено пројектом лифтовског постројења, комплетно са материјалом и радом.	комплет	1						
14	Комплетно сервисирање у гарантном року лифтовског постројења (минимални гарантни рок је 2 године) рачунајући од датума пуштања у рад.	комплет	1						
15	Испорука и уградња свих упутстава за руковање и одржавање на Српском језику, електро-шема и комплетно обележавање лифтовског постројења бојом и натписима (са обележавањем свих спратова), а према важећим прописима.	комплет	1						

Ред. бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена без ПДВ-а		Јединична цена са ПДВ-ом		Укупно без ПДВ-а 4× (5+6)	Укупно без ПДВ-а 4х (7+8)
				материјал	рад	материјал	рад		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	Трошкови осигурања имовине и запослених Инвеститора, испоручене а још не уграђене опреме лифтовских постројења, надзорних органа, стручних лица која прегледају лифтовско постројење пре пуштања у рад, као и трећих лица у току вршења радова, од ризика на оштећење, крађу и живот и здравље.	комплет	1						
17	Набавка, испорука и уградња против кишне жалузине и вентилатора са термостатом, у машинску просторију. Вентилатор и жалузина морају да буду одговарајући (у смислу јачине, протока и величине) за вентилацију машинске просторије тако да се у њој одржава константна температура између +5 и +40 степени. На депонију однети целокупан на тај начин настао отпад.	комплет	1						
18	Монтажа и каснија демонтажа скеле у возном окну лифта, према потреби извођача, са оградом висине један метар на свакој страни, носивости најмање 500 килограма, са платоима скеле учвршћеним од померања и размицања и са размаком по висини возног окна довољним за несметану монтажу лифтовског постројења	комплет	1						
19	Транспортни трошкови материјала, радне снаге и алата на и са објекта. Транспортни трошкови материјала, радне снаге и алата на објекту и са објекта. Сви транспортни трошкови рада, материјала, транспорти у оквиру и ван објекта као и трошкови одвоза на депонију шута и отпада, свега што горе није поменуто.	комплет	1						

Ред. бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена без ПДВ-а		Јединична цена са ПДВ-ом		Укупно без ПДВ-а 4× (5+6)	Укупно без ПДВ-а 4х (7+8)
				материјал	рад	материјал	рад		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	Редовни месечни преглед и одржавање лифтова у гарантном року	комплет	1						
21	**Израда техничке документације по потреби** Под техничком документацијом изведеног стања лифта, која се израђује по потреби, се подразумева: Пројекат изведеног стања лифтовског постројења, пројекат изведеног стања грађевинског дела лифтовског постројења, пројекат инсталација јаке струје за напајање лифтовског постројења од машинске просторије (Б-табле) до разводног ормана, месту прикључења напајања лифта. Уколико је то потребно понуђач ће сачинити и све остале потребне скице, прорачуне и пројекте, уредно оверене од стране инжењера са одговарајућом лиценцом, тако да се лифт може несметано атестирати, технички прегледати и пустити у нормалну експлоатацију. *****Износ сабрати са осталим износима из горњих позиција.*****							*40.000,00	
							УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ 2:		

НАПОМЕНА:
1) Понуђач може да посети, детаљно прегледа објекат, узме све потребне мере, упозна са изведеним стањем и упозна са предвиђеним пројектом санације, пре него што достави понуду, јер додатних радова неће бити.
2) Осветљење у возном окну треба да буде LED.
3) Под у кабини треба да буде обложен орегиналном облогом пода од синтетичког материјала неклизајућег и отпорног на хабање у боји по избору инвеститора из каталога произвођача и који испоручује произвођач лифта (неће се дозволити никакве керамичке плочице набављене на нашем тржишту).
4) Осветљење у кабини треба да буде LED, одговарајуће за ту кабину.
5) Радове изводити искључиво према пројекту инвеститора.

Потпис овлашћеног лица

М.П.

_____

Партија 2 - Модернизација лифтовског постројења у објекту Омладинских бригада број 1

Гаранција

Гаранција на изведене радове, уграђени материјал, делове, подсклопове, склопове и опрему је _____године.

(уписати понуђени рок гаранције)

Гаранција не може бити краћа од 2 године.

Потпис овлашћеног лица

М.П.

_____

VII

МОДЕЛ УГОВОРА

Модел уговора понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
Београд, Немањина 22-26

МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

1. **РЕПУБЛИКА СРБИЈА - УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА, Београд, Немањина 22-26, ПИБ 102199617, матични број 012901401, коју заступа Дејан Јонић, в.д. директор (у даљем тексту: Наручилац) и**

2. **_____ са седиштем у _____, улица _____, ПИБ _____, матични број _____ кога заступа _____, директор (у даљем тексту: Извођач радова)**

Напомена: Уговорну страну попуњава понуђач који подноси самосталну понуду, понуду са подизвођачем или члан групе који ће бити носилац посла или понуђач који ће у име групе понуђача потписати уговор

УГОВОРНЕ СТРАНЕ КОНСТАТУЈУ:

- да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) спровео отворени поступак јавне набавке **(број 129/2018)** чији је предмет извођење радова на модернизацији лифтовског постројења у објектима Дечанска број 8 и Омладинских бригада број 1, на основу позива објављеног на Порталу јавних набавки, интернет страници наручиоца;
- да је Извођач радова доставио (заједничку/са подизвођачем) понуду број ***(биће преузето из понуде)***, која се налази у прилогу Уговора и саставни је део Уговора;
- да је Наручилац Одлуком о додели уговора број ***(попуњава Наручилац)***, доделио Извођачу радова уговор о извођењу радова на модернизацији лифтовског постројења у објектима Дечанска број 8 и Омладинских бригада број 1;
- да ће Извођач радова извршење уговорених обавеза по овом Уговору делимично поверити Подизвођачу ***(попуњава Наручилац)***.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА, ЦЕНА И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА

Члан 1.

Предмет Уговора је извођење радова на модернизацији лифтовског постројења у објектима Дечанска број 8 и Омладинских бригада број 1 и то:

(спецификација ће бити преузета из понуде)

Члан 2.

Укупна уговорена цена износи ***(попуњава Наручилац)*** динара без ПДВ-а.

У цену је потребно урачунати испоруку и монтажу која мора обухватити све ставке из спецификације као и следеће:

- потпуну испоруку и монтажу целокупне опреме – лифтова и инсталација,
- извршење свих мера потребних за саму монтажу и контролу извршених радова,
- извршење свих испитивања и функционалних проба како је захтевано према упутствима специјализованих произвођача и важећим законским прописима за ову врсту постројења,
- трошкове осигурања имовине и лица,
- испорука припадајућег материјала и елемената потребних за извођење, као и транспорт овог материјала до градилишта и на градилишту, његов истовар и лагеровање,
- путни и транспортни трошкови материјала, опреме и радне снаге,
- сви трошкови око реализације пројекта до пуштања постројења и инсталације у рад и пријема исте од стране комисија за атестирање,
- противпожарни преглед лифтовских постројења,
- технички преглед и пријем на употребу,
- редовно одржавање лифтова у понуђеном гарантном року и трошковима око прегледа и издавања првог и другог годишњег сертификата (уколико је гарантни рок 24 месеца), односно и трећег годишњег сертификата (уколико је понуђена гаранција већа од 24 месеца,
- стручну обуку четири запослена радника Управе за заједничке послове републичких органа, у руковању и опслуживању лифтовским постројењем.

У цену урачути све зависне трошкове неопходне за реализацију предметне јавне набавке.

Члан 3.

Наручилац обезбеђује аванс у висини од 30% од укупно уговорене цене.

Плаћање остатка уговорене цене ће се извршити у року од 30 дана, од дана достављања привремених односно окончане ситуације оверене од стране надзорног органа Наручиоца.

Свака достављена привремена односно окончана ситуација мора да садржи број и датум закљученог Уговора.

Наручилац неће платити ниједан износ пре него што прими захтевано средство финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 4.

Извођач радова је у тренутку закључења Уговора, као средство финансијског обезбеђења предао Наручиоцу оригинал банкарску гаранцију за добро извршење посла у висини од 10% од укупно уговорене цене, без ПДВ-а, која траје 30 дана дуже од дана истека рока важности Уговора.

Поднета банкарска гаранција је безусловна, неопозива и платива на први позив, без приговора и саставни је део овог уговора.

Члан 5.

Извођач радова је дужан да у тренутку закључења Уговора преда Наручиоцу оригинал банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања у висини од 30% од укупно уговорене цене са ПДВ-ом, чему Наручилац неће платити ниједан износ пре него што прими банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања.

Банкарска гаранција мора да траје 5 дуже од рока за извршење уговорних обавеза.

Банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на први позив, без приговора.

Члан 6.

Извођач радова је дужан да у тренутку примопредаје предмета уговора, као средство финансијског обезбеђења преда наручиоцу оригинал банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року у висини од 5% од укупне уговорене цене без ПДВ-а, која траје 5 дана дуже од гарантног рока.

Поднета банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на први позив, без приговора.

Члан 7.

Наручилац задржава право да реализује средство финансијског обезбеђења уколико Извођач радова не извршава обавезе из овог уговора.

РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Члан 8.

Рок извођења радова је **(*биће преузето из понуде*)** дана од дана уплате аванса.

МЕСТО, УСЛОВИ И НАЧИН ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Члан 9.

Место извођења радова су објекти у улици Дечанска број 8 и Омладинских бригада број 1.

Прописани услови за извођење радова, обавезни су за извођача.

Сви радови на модернизацији лифтовских постројења, вршиће се на основу израђених пројекта. Увид у пројекат, као и технички опис опреме биће омогућен понуђачима.

У цену испоруке и монтаже урачунато је следеће:

- потпуну испоруку и монтажу целокупне опреме – лифтова и инсталација,
- извршење свих мера потребних за саму монтажу и контролу извршених радова,

- извршење свих испитивања и функционалних проба како је захтевано према упутствима специјализованих произвођача и важећим законским прописима за ову врсту постројења.
- трошкове осигурања имовине и лица

Такође у цену радова урачуната је испорука и монтажа опреме, извођење инсталације или појединих њених делова, обухвата и испоруку припадајућег материјала и елемената потребних за извођење, као и транспорт овог материјала до градилишта и на градилишту, његов истовар и лагеровање.

У цену су урачунати трошкови транспорта за радну снагу, као све трошкови око реализације пројекта до пуштања постројења и инсталације у рад и пријема исте од стране комисије за атестирање, противпожарни преглед лифтовских постројења уколико је то потребно, технички преглед и пријем на употребу, као и редовно одржавање лифтова у понуђеном гарантном року и трошковима око прегледа и издавања првог и другог годишњег сертификата (уколико је гарантни рок 24 месеца), односно и трећег годишњег сертификата (уколико је понуђена гаранција већа од 24 месеца).

Извођач радова је дужан да испоручи сав материјал који је предвиђен спецификацијама поменутог пројекта.

Материјал мора одговарати пројектом прописаном квалитету и на њему морају да буду урађена прописана испитивања од стране за то одређених званичних институција.

Извођач радова је дужан да сав материјал предвиђен за монтажу прегледа и да неисправан материјал одбаци. Дозвољено је уграђивање само исправног материјала. За уграђивање неисправног материјала понуђач сноси пуну одговорност, тако да за демонтажу неисправног и поновну монтажу исправног матријала неће добити од Наручиоца никакву одштету и надокнаду.

Уговорена цена је обавезна за извођача радова у складу са важећим Узансама о грађењу.

За извођење радова који нису предвиђени пројектом потребно је одобрење Наручиоца, осим активности за обезбеђење изведених радова од дејства више силе, како је то Узансама о грађењу предвиђено.

У случају прекорачења рока за завршетак радова, укупан износ уговорене цене, умањује се у висини од 2 ‰ дневно максимално до износа 5% укупне уговорене вредности радова, а наручилац може раскинути уговор због неблаговременог испуњења уговорних обавеза.

Извођач радова је дужан да радове изведе у складу са условима и роковима из конкурсне документације, тако да његови радови буду завршени у предвиђеном року, како не би били ометани други извођачи, занатски радови или остале активности у објекту наручиоца.

Уколико је на објекту, пре почетка извођачких радова, на монтажи потребно обавити припремне радове, понуђач је дужан да о томе благовремено обавести наручиоца и са њим договори рокове о завршетку припремних радова како они не би били разлог закашњења монтаже.

Извођач радова одговара за солидност изведених радова, како својих, тако и сопствених подизвођача, као и да ће у гарантованом року уклонити све недостатке који би се појавили услед неправилне монтаже, скривених мана или лошег материјала испорученог и монтираног од стране понуђача, са напоменом, да у случају одбијања или одуговлачења ових поправки од стране понуђача исте може Наручилац извршити на терет Извођача радова, као и да за наплату свих трошкова може да активира средство финансијског обезбеђења.

Извођач радова је дужан да предузме све мере за безбедност запослених радника и трећих лица сходно постојећим прописима.

Извођач радова радове може изводити само са радницима који за то имају одговарајуће квалификације. Радници запослени на овом послу морају бити вични у извођењу оваквих инсталација. Извођач радова је дужан да обезбеди континуитет стручних кадрова.

При извођењу радова Извођач радова мора водити рачуна да се не оштете околни објекти, да се не оштете друге инсталације које су већ изведене и као и сама зграда.

Сваку учињену штету, било случајно, било намерно или услед недовољне стручности, немарности или необзирности у послу Извођач радова је дужан да надокнади, односно да оштећење поправи.

Све отпатке и смеће које буде учинио Извођач радова, са својим радницима, при извођењу ових радова дужан је да о свом трошку однесе са градилишта на место где му се одреди.

Извођач радова ће своје место извођења радова одржавти чистим на дневној бази.

Извођач радова мора на градилишту да води грађевински дневник радова. У њему морају да буду уписане све промене и одступања од главног пројекта. Дневник оверава надзорни орган Наручиоца и он представља основу за утврђивање степена готовости радова и сходно томе плаћања изведених радова.

Извођач радова коме је додељен уговор одговара за уредно и успешно извршење истих. После потпуног довршења монтаже врши се квантитативни и квалитативни пријем извршених радова од стране комисије за пријем изведених радова, коју чине три члана именована од стране Наручиоца и једног члана именованог од стране понуђача. Ова комисија саставља записник који представља основу за испостављање окончане ситуације. Записник је пуноважан уколико су га потписали сви чланови комисије.

Уколико комисија изнесе оправдане примедбе на квалитет и квантитет извршених радова Извођач радова је дужан да одмах,без одлагања, о свом трошку, отклони све недостатке. Ако то не учини у уговореном року Наручилац ће ангажовати друго предузеће да изврши потребне поправке, а трошкове ће сносити Извођач радова који је био дужан да то уради.

Количину стварно извршених радова комисија за пријем изведених радова утврђује мерењем на лицу места. Вишак или мањак радова обрачунава се по појединачним уговореним ценама.

Наручилац се обавезује да:

1. Обезбеди магацин или просторију као и складишни простор за опрему до завршетка монтаже лифта;
2. Обезбеди понуђачу бесплатно коришћење струје, санитарних просторија и воде за сво време трајања монтаже лифтовског постројења;
3. Обезбеди довод електричне енергије до Б ормана у машинској просторији, а према овом пројекту;
4. Обезбеди довод заштитног уземљења у јами возног окна;

МЕРЕ ЗАШТИТЕ

Члан 10.

Извођач радова је дужан да приликом извођења радова, примењује све потребне мере заштите у складу са одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“ број 101/2005, 91/2015 и 113/2017-др закон).

ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ

Члан 11.

Наручилац је дужан да извођачу обезбеди сву потребну документацију, која обезбеђује несметан рад на реализацији предметног пројекта.

Израђена опрема и целокупна монтажа опреме и инсталације мора у целости да одговара у пројекту дефинисаним решењима и спецификацијама.

Све евентуалне измене у току извођења, које обавезно мора одобрити

пројектант и надзорни орган, извођач ће унети у документацију. О начину уношења измена у документацији извођач ће се договорити са пројектантом и произвођачем постројења.

За све измене извршене без одговарајуће сагласности, а које буду имале утицаја на рад и функционалност инсталације и проузрокују неуобичајен рад постројења или штету, пројектант се неће осећати одговорним.

Сав материјал, делови и агрегати, који се употребе за израду постројења и инсталација морају бити беспрекорног квалитета, а где се захтева мора се приложити и одговарајући атест.

Лифт мора да буде израђен и уграђен у складу са важећим правилницима и прописима, Правилнику о општим техничким прописима за израду предмета и конструкција заваривањем („Службени лист СФРЈ“ бр. 19 од 1959. године) и другим важећим прописима.

Сходно Правилнику о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад (Сл. гласник РС бр. 23/2009, бр. 123/2012 и бр. 102/2015) произвођач је дужан да на оруђе постави натписну плочицу са уочљивим, доступним и трајним натписом и са подацима о произвођачу, типу, серији, броју, години производње као и назнакама о техничким карактеристикама оруђа (снага, радни напон, фреквенција струје, број окретаја, радни притисак погонског средства и др.).

Сву неодговарајуће заштићену опрему споља заштитити од корозије основним и завршним слојем.

Особље запослено на изградњи објекта мора се придржавати следећих закона, правилника, стандарда и прописа:

Радови се морају изводити у складу са следећим прописима:

- Закон о планирању и изградњи објеката, Сл. гласник РС бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14.
- Правилник о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама, Сл. гласник РС бр. 22/15
- Правилник о садржини и начину вођења књиге инспекције, грађевинског дневника и грађевинске књиге, Сл. гласник РС бр. 22/2015.
- Правилник о садржини и начину вођења стручног надзора, Сл. гласник РС бр. 22/2015 и 24/2017.
- Правилник о садржају елабората о уређењу градилишта, Сл. гласник РС бр. 121/2012
- Посебне узансе о грађењу, Службени лист СФРЈ бр. 18/77
- Правилник о заштити на раду при извођењу грађевинских радова, Сл. гласник РС бр. 53/97.
- Правилник о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката, Сл. гласник РС бр.23/15, 77/2015, 58/2016, 96/2016 и 67/2017.
- Закон о безбедности и здрављу на раду, Сл. гласник РС бр. 101/2005 и 91/2015.
- Правилник о општим мерама заштите на раду од опасног дејства електричне струје у објектима намењеним за рад, радним просторијама и на радилиштима, Сл. гласник СРС бр. 21/89.
- Правилник о техничким нормативима за заштиту од атмосферских пражњења, Сл. лист СРЈ бр.11/96.
- Правилник о заштити на раду при утовару терета у теретна моторна возила и истовару терета из таквих возила, СЛ СФРЈ бр. 17/66.
- Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу средстава и опреме за личну заштиту на раду, Сл. гласник РС бр. 92/2009.

- Правилнику о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад, Сл. гласник РС бр. 23/2009, 123/2012 и 102/2015.
- Правилник о начину пружања прве помоћи, врсти средстава и опреме који морају бити обезбеђене на радном месту, начину и роковима оспособљавања запослених за пружање прве помоћи, Сл. гласник РС бр. 109/2016.
- Уредба о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима, Сл. гласник РС бр. 14/2009 и 95/2010.
- Закон о заштити од пожара, Сл. гласник РС бр. 111/09.
- Уредба о мерама заштите од пожара при извођењу радова заваривања, резања и лемљења, Сл. гласник СРС бр. 50/79.
- Правилник о техничким нормативима за носеће челичне конструкције, Службени лист СФРЈ бр. 61/1986.
- Правилник о техничким прописима о квалитету заварених спојева за носеће челичне конструкције, Службени лист СФРЈ бр. 41/1964.
- Правилник о техничким нормативима и условима за монтажу челичних конструкција, Службени лист СФРЈ бр. 29/1970.
- Правилник о техничким мерама и условима за заштиту челичних конструкција од корозије, Службени лист СФРЈ бр. 32/1970.
- Правилник о безбедности машина, Сл. гласник РС бр. 58/16.
- Правилник о електромагнетској компатибилности, Сл. гласник РС бр. 25/16.
- Правилник о електричној опреми намењеној за употребу у оквиру одређених граница напона, Сл. гласник РС бр. 25/16.
- Правилник о безбедности лифтова, Сл. гласник РС бр.15/17.
- Правилник о прегледима лифтова у употреби, Сл. гласник РС, бр.15/17.
- Безбедносна правила за конструкцију и уградњу лифтова - Лифтови за превоз лица и терета - Део 20: Лифтови за превоз лица и терета са пратиоцем ЕН 81-20.
- Безбедносна правила за конструкцију и уградњу лифтова - Део 21: Нови путнички и теретно путнички лифтови који се уграђују у постојеће зграде ЕН 81-21.
- Безбедносна правила за конструкцију и уградњу лифтова - Прегледи и испитивања - Део 50: Правила за пројектовање,прорачуни,прегледи и испитивања компонената лифтова ЕН81-50
- Српски стандарди: СРПС ЕН81-20, СРПС ЕН81-50, СРПС ИСО7465, СРПС ЕН12385-5,
- СРПС ХД 60364-4-41, СРПС ЕН62305.
- Остали важећи прописи и нормативи.

Да би постројење било правилно и сигурно монтирано потребно је обратити највећу пажњу код постављања разних делова постројења и то како у погледу манипулације при полагању опреме и делова опреме, тако и код самог анкерисања тј. причвршћивања за под.

Све машине и уређаји који сачињавају постројење постављају се на већ раније завршен под, или припремљене темеље у зависности од предвиђеног начина ослањања.

При извођењу ових радова неопходно је добро контролисати да се сваки од елемената налази у правилном положају, а ова контрола је утолико важнија уколико је нека машина по природи свог рада осетљивија или изложена вибрацијама, ударима или сличним неправилностима.

При извођењу монтаже важно је да се са сваким делом постројења поступа са потребном опрезношћу како не би дошло до било каквог удара и на тај начин до оштећења машине.

Сваки део, када је то потребно, мора се правилно причврстити на уређају за дизање или преношење, и то у таквом положају, који гарантује апсолутну сигурност за раднике, а и за сам део.

Када је сваки елеменат причвршћен на свом темељу приступиће се монтажи осталих допунских делова, имајући у виду приложене монтажне цртеже. При извођењу монтаже опреме у свему се тачно придржавати упутстава датих од испоручиоца опреме.

Понуђач је дужан да Наручиоцу достави атест испоручене опреме као и упутство за руковање и одржавање, као и сву осталу документацију прописану важећим прописима који се односе на предмет набавке.

ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА ПРЕ ПУШТАЊА У РАД

Члан 12.

Техничка контрола лифтовскога постројења врши се у свему према важећим правилницима за ову врсту постројења.

За све време техничке контроле и пробног погона потребно је присуство довољног броја стручних лица, који су упознати са постројењем која се пуштају у погон, а ради надгледања и обучавања персонала који ће касније тиме руковати.

Уколико техничка контрола и пробни погон не покаже повода ни за какав приговор, може се постројење – опрема предати инвеститору. Од тог дана тече рок за квалитет изведених радова. О примопредаји треба водити посебан записник.

У случају да се за време техничке контроле, пробног погона, пријема или у гарантном року констатује да изведени радови нису исправни, Извођач радова је дужан да о свом трошку отклони све неисправности у одређеном року, уколико су исти настали због лошег материјала или лошег рада или услед неодобреног мењања предметне техничке документације.

ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Члан 13.

Извођач радова по потреби треба да уради техничку документацију лифта - пројекат изведеног стања у 5 укоричена примерка (4 укоричена примерка се достављају инвеститору после овере) и 1 примерак у електронској форми на CD-у или USB-у, пројекти треба да буду уредно оверени од стране надлежног органа (Под техничком документацијом лифта, се подразумева: Пројекат изведеног стања лифтовског постројења, пројекат изведеног стања грађевинског дела лифтовског постројења, пројекат инсталација јаке струје за напајање лифтовског постројења од машинске просторије (Б-табле) до разводног ормана, месту прикључења напајања лифта. Уколико је то потребно Извођач радова ће сачинити и све остале потребне скице, прорачуне и пројекте, уредно оверене од стране инжињера са одговарајућом лиценцом, тако да се лифт може несметано атестирати, технички прегледати и пустити на коришћење).

ОБУКА ЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА

Члан 14.

Извођач радова је дужан да након завршетка радова изврши неопходну стручну обуку четири запослена радника Управе за заједничке послове републичких органа, у руковању и опслуживању лифтовским постројењем.

ВИШАК РАДОВА

Члан 15.

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова, дефинисаних чланом 9. став 1, тачка 5) Посебних узанси о грађењу („Сл. лист СФРЈ“ бр. 18/77), Извођач је дужан да застане са извођењем радова и писано (уписом у грађевински дневник) обавести стручни надзор Наручиоца и самог Наручиоца о насталом вишку радова.

По добијању писане сагласности (уписом у грађевински дневник од стране стручног надзора Наручиоца), Извођач ће извести вишак радова, с тим да укупна вредност вишкова радова не може прећи 10 % од укупне вредности радова.

Јединичне цене за све позиције по спецификацији радова за које се утврди постојање вишка радова остају фиксне и непромењиве .

Након сагледавања свих количина и позиција по којима се појављује вишак радова, Наручилац и Извођач ће закључити Анекс уговора за предметне радове.

Извођење вишка радова до 10% вредности укупно уговорених радова неће утицати на продужетак рока завршетка радова.

ГАРАНЦИЈА

Члан 16.

Гаранција на изведене радове, уграђени материјал, делове, подсклопове, склопове и опрему ***(биће преузето из понуде).***

Гарантни рок не може бити краћи од две године.

Гарантни рок тече од записничког пријема изведених радова.

Извођач радова је дужан да гарантује могућност сервисирања опреме, односно постојање резервних делова на тржишту 10 година по окончању гарантног рока за ивршење радова.

БЕЗБЕДНОСНА ПРОВЕРА

Члан 17.

Извођач радова дужан је да у року од три дана од закључења уговора достави имена ангажованих извршилаца посла који ће изводити предметне радове, као и податке о возилима која ће користити, ради безбедносне провере од стране надлежне службе МУП-а Републике Србије.

ПОЛИСА ОСИГУРАЊА

Члан 18.

Извођач радова је доставио важећу **Полису осигурања** од одговорности из делатности са осигураном сумом у минималном износу од 100.000,00 динара, по једном штетном догађају.

Извођач радова је дужан да обезбеди важећу полису осигурања за све време важења закљученог уговора.

НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА

Члан 19.

Наручилац и понуђач ће записнички констатовати обим и квалитет изведених радова, уграђеног материјала и опреме.

У случају записнички утврђених недостатака у квалитету и обиму изведених радова, уграђеног материјала и опреме, понуђач мора исте отклонити најкасније у року од седам дана, од дана сачињавања записника о рекламацији, у супротном Наручилац задржава право да раскине уговор.

Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза овлашћено је да приликом записничке примопредаје предмета уговора прими средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року у складу са одредбама уговора. Лице одговорно за праћење реализације уговора је Зорам М. Живановић, контакт телефон: 064/8167-025.

ЗАШТИТА ПОДАТАКА НАРУЧИОЦА

Члан 20.

Извођач радова је дужан да приликом реализације Уговора, чува као поверљиве све информације од неовлашћеног коришћења и откривања као пословну тајну, који могу бити злоупотребљени у безбедносном смислу. Изјава о чувању поверљивих података Наручиоца је саставни део Уговора.

ПРОМЕНЕ ПОДАТАКА

Члан 21.

Извођач радова је дужан да у складу са одредбом члана 77. ЗЈН, без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из спроведеног поступка, која наступи током важења Уговора и да је документује на прописани начин.

РЕАЛИЗАЦИЈА УГОВОРА

Члан 22.

Уговор се закључује даном потписивања обе уговорне стране.

Свака од уговорних страна може једнострано раскинути уговор у случају када друга страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе.

О својој намери да раскине уговор, уговорна страна је дужна писменим путем обавестити другу страну.

Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 15 дана од дана пријема писменог обавештења.

ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА

Члан 23.

Наручилац може, на основу члана 115. ЗЈН, након закључења уговора о јавној набавци, без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, уколико за то постоје оправдани разлози.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 24.

За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 25.

Потраживања из овог уговора не могу се уступати другим правним или физичким лицима, нити се на њима може успостављати заложно право, односно не могу на било који други начин бити коришћена као средство обезбеђења према трећим лицима.

Члан 26.

Измене и допуне овог уговора могу се вршити само у писменој форми и уз обострану сагласност уговорних страна.

Члан 27.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у супротном уговарају надлежност Привредног суда у Београду.

Члан 28.

Овај уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна задржава по 3 (три) примерка.

НАРУЧИЛАЦ		**ИЗВОЂАЧ РАДОВА**
	М.П.	**- потпис -**
Дејан Јонић, в. д. директор		**директор**

IX

ОБРАЗАЦ
ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Понуђач може у оквиру понуде да достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац ће у складу са чланом 88. став 3. Закона о јавним набавкама понуђачу надокнадити трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничком спецификацијом наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди и о томе доставио одговарајући доказ.

_____

_____

_____

_____

_____

Укупан износ трошкова:	

Напомена: У случају потребе табелу копирати

Потпис овлашћеног лица

М.П.

_____

IX

И З Ј А В А
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

_____

(пословно име или скраћени назив)

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да сам у отвореном поступку јавне набавке **број 129/2018**, чији је предмет **извођење радова на модернизацији лифтовског постројења у објектима Дечанска број 8 и Омладинских бригада број 1**, понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача изјава мора бити потписана и попуњена од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Датум:_____ **Потпис овлашћеног лица**

М.П.

_____

ммс/мд